

CHƯƠNG III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

STT	Nội dung	Yêu cầu kỹ thuật	Phương án kỹ thuật do nhà thầu	Tiêu chí chấm đạt	Tiêu chí chấm không đạt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Yêu cầu về nhân sự chủ chốt	Đáp ứng yêu cầu tại mục II thuộc chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT		Đáp ứng đầy đủ cột (3)	Không đáp ứng đầy đủ cột (3)
II	Yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu	Đáp ứng yêu cầu tại mục III thuộc chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT		Đáp ứng đầy đủ cột (3)	Không đáp ứng đầy đủ cột (3)
III	Yêu cầu cung cấp hợp đồng tương tự	<p>Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu</p> <p>Trong đó:</p> <p>Hợp đồng tương tự là hợp đồng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có tính chất tương tự: Cung cấp hợp đồng trong đó có Kiểm định cầu trục hoặc cần trục tải trọng ≥ 135 tấn. - Có quy mô (giá trị) tối thiểu (có thể là hợp đồng kiểm định thiết bị bất kỳ, có thể không có kiểm 		Đáp ứng đầy đủ cột (3)	Không đáp ứng đầy đủ cột (3)

STT	Nội dung	Yêu cầu kỹ thuật	Phương án kỹ thuật do nhà thầu	Tiêu chí chấm đạt	Tiêu chí chấm không đạt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		định cầu trục hoặc cần trục nhưng giá trị hợp đồng phải đạt): ≥ 33 triệu đồng VND			
IV	Yêu cầu kỹ thuật kiểm định thiết bị				
1	Kiểm định thiết bị nâng hạ				
1.1	Cầu trục chính gian máy tải trọng trên 270T	-Khám nghiệm tổng thể, kiểm tra vận hành, thử tải tĩnh, thử tải động -Quy trình kiểm định, tiêu chuẩn áp dụng: QTKĐ:09-2016/BLĐTBXH	Nhà thầu được phép sử dụng xylanh thủy lực của Chủ đầu tư để thực hiện việc thử tải	Đáp ứng đầy đủ cột (3)	Không đáp ứng đầy đủ cột (3)
1.2	Cầu trục phụ gian máy tải trọng 32T	-Khám nghiệm tổng thể, kiểm tra vận hành, thử tải tĩnh, thử tải động -Quy trình kiểm định, tiêu chuẩn áp dụng: QTKĐ:09-2016/BLĐTBXH		Đáp ứng đầy đủ cột (3)	Đáp ứng đầy đủ cột (3)
1.3	Pa-lăng hạ lưu Nhà máy tải trọng 10T	-Khám nghiệm tổng thể, kiểm tra vận hành, thử tải tĩnh, thử tải động		Đáp ứng đầy đủ cột (3)	Đáp ứng đầy đủ cột (3)

STT	Nội dung	Yêu cầu kỹ thuật	Phương án kỹ thuật do nhà thầu	Tiêu chí chấm đạt	Tiêu chí chấm không đạt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		-Quy trình kiểm định, tiêu chuẩn áp dụng: QTKĐ:09-2016/BLĐTBXH			
1.4	Cầu trục Đập tràn tải trọng 2x20T	-Khám nghiệm tổng thể, kiểm tra vận hành, thử tải tĩnh, thử tải động -Quy trình kiểm định, tiêu chuẩn áp dụng: QTKĐ:09-2016/BLĐTBXH		Đáp ứng đầy đủ cột (3)	Đáp ứng đầy đủ cột (3)
1.5	Cầu trục CNN tải trọng 2x12,5T	-Khám nghiệm tổng thể, kiểm tra vận hành, thử tải tĩnh, thử tải động -Quy trình kiểm định, tiêu chuẩn áp dụng: QTKĐ:09-2016/BLĐTBXH		Đáp ứng đầy đủ cột (3)	Đáp ứng đầy đủ cột (3)
2	Kiểm định bình áp lực				
	Bình chứa khí nén thể tích 0,25m ³ (2 bình chứa khí nén máy nén khí di động, áp lực 8kG/cm ²)	-Khám nghiệm tổng thể, kiểm tra đường hàn (siêu âm hoặc từ tính ...) kiểm tra vận hành, thử bền. -Quy trình kiểm định, tiêu chuẩn áp dụng:		Đáp ứng đầy đủ cột (3)	Không đáp ứng đầy đủ cột (3)

STT	Nội dung	Yêu cầu kỹ thuật	Phương án kỹ thuật do nhà thầu	Tiêu chí chấm đạt	Tiêu chí chấm không đạt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		QTKĐ:07-2016/BLĐTBXH			
3	Kiểm định van an toàn				
3.1	Van an toàn hạ áp 8kG/cm ²	-Kiểm tra đóng mở và chỉnh định áp lực đóng mở van an toàn -Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN: 7915-1:2009		Đáp ứng đầy đủ cột (3)	Không đáp ứng đầy đủ cột (3)
3.2	Van an toàn cao áp 77kG/cm ²	-Kiểm tra đóng mở và chỉnh định áp lực đóng mở van an toàn -Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN: 7915-1:2009		Đáp ứng đầy đủ cột (3)	Đáp ứng đầy đủ cột (3)
4	Kiểm định thiết bị kéo nâng hạ				
4.1	Pa lăng xích < 3T (5 cái 0,75T, 6 cái 1T, 7 cái 1,5T và 6 cái 2T)	-Khám nghiệm tổng thể, kiểm tra vận hành, kiểm tra mức chịu tải. -Quy trình kiểm định, tiêu chuẩn áp dụng: QTKĐ:13-2016/BLĐTBXH		Đáp ứng đầy đủ cột (3)	Không đáp ứng đầy đủ cột (3)
4.2	Pa lăng xích từ 3÷7,5T (1 cái 5T và 6 cái 6T)	-Khám nghiệm tổng thể, kiểm tra vận hành, kiểm tra mức chịu tải.		Đáp ứng đầy đủ cột (3)	Đáp ứng đầy đủ cột (3)

STT	Nội dung	Yêu cầu kỹ thuật	Phương án kỹ thuật do nhà thầu	Tiêu chí chấm đạt	Tiêu chí chấm không đạt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		-Quy trình kiểm định, tiêu chuẩn áp dụng: QTKĐ:13-2016/BLĐTBXH			
4.3	Pa lăng xích > 7,5T (2 cái 20T và 1 cái 10T)	-Khám nghiệm tổng thể, kiểm tra vận hành, kiểm tra mức chịu tải. -Quy trình kiểm định, tiêu chuẩn áp dụng: QTKĐ:13-2016/BLĐTBXH		Đáp ứng đầy đủ cột (3)	Đáp ứng đầy đủ cột (3)
4.4	Xe nâng hàng 3T	-Khám nghiệm tổng thể, kiểm tra vận hành, thử tải tĩnh, thử tải động -Quy trình kiểm định, tiêu chuẩn áp dụng: QTKĐ:17-2016/BLĐTBXH		Đáp ứng đầy đủ cột (3)	Đáp ứng đầy đủ cột (3)
4.5	Xe cầu tự hành 3,5T	-Khám nghiệm tổng thể, kiểm tra vận hành, thử tải tĩnh, thử tải động -Quy trình kiểm định, tiêu chuẩn áp dụng: QTKĐ: 01-2018/BGTVT; QCVN 22:2018/BGTVT		Đáp ứng đầy đủ cột (3)	Đáp ứng đầy đủ cột (3)

