

## PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

*“Điều khoản tham chiếu” bao gồm những nội dung chủ yếu sau:*

### **I. Giới thiệu:**

*Mô tả khái quát về dự án/dự toán mua sắm và gói thầu.*

+ Tên gói thầu: Gói 03- Tư vấn Giám sát thi công.

+ Tên dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành đường dây 471E11.3 trạm 110kV Thành phố tỉnh Thái Bình năm 2026.

*Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu. Nhằm tuyển chọn được nhà thầu có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm trong công tác giám sát thi công; đảm bảo tốt chất lượng thi công dự án đem lại hiệu quả trong và sau đầu tư.*

### **II. Phạm vi công việc:**

a. Phạm vi công việc: nhà thầu tư vấn thực hiện giám sát dự án với quy mô, địa điểm, thời gian thực hiện, nguồn vốn cụ thể như sau:

- Địa điểm: Các phường thuộc tỉnh Hưng Yên.

Quy mô của dự án:

. Cải tạo, nâng cấp ĐZK 22kV cáp vắn xoắn trung thế treo tiết diện 3x185mm<sup>2</sup> bằng cáp ngầm 22kV, tổng chiều dài 2,485km, cụ thể:

+ Xây dựng mới đường cáp ngầm 22kV dùng cáp ngầm đồng loại Cu/XLPE/Sehh/PVC/DSTA/FR-PVC-W-12,7/22(24)kV 3x240sqmm, dài 0,225km;

+ Xây dựng mới đường cáp ngầm 22kV dùng cáp ngầm nhôm loại AL/XLPE/Sehh/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24)kV 3x400sqmm, dài 2,260km;

+ Xây dựng mới 01 tủ RMU 24kV loại 3 ngăn. Kết nối tủ RMU mới về trung tâm điều khiển xa bằng 4G/APN, về trung tâm giám sát dữ liệu 20 Trần Nguyên Hãn sử dụng đường truyền hiện có.

. Xây dựng mới 01 bộ CDPT 24kV-630A tại cột 43 trục để đóng cắt phân đoạn trên đường dây.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày.

- Nguồn vốn: Vốn TDTM & KHCB của EVNNPC.

b. Cơ quan thực hiện dự án:

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hưng Yên

*2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn. Trong đó phải nêu rõ loại công việc dựa trên đơn giá và khối lượng, loại công việc tính theo lương chuyên gia.*

- Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư các điều kiện khởi công công trình;

- Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm:

+ Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình đưa vào công trường;

+ Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư về nguyên vật liệu, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công xây dựng của nhà thầu thi công. Trường hợp nghi ngờ chất lượng vật tư, nguyên vật liệu thì TVGS báo cáo chủ đầu tư để tiến hành thực hiện kiểm tra.

- Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng công trình, bao gồm:

+ Giám sát, kiểm tra sự phù hợp của biện pháp thi công do nhà thầu thi công đệ trình;

+ Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình nhà thầu thi công triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký giám sát của chủ đầu tư hoặc biên bản kiểm tra theo quy định;

+ Giám sát, kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu mà nhà thầu thi công sử dụng để thi công theo đúng yêu cầu kỹ thuật của chủ đầu tư.

+ Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc thi công, giai đoạn thi công, nghiệm thu hiện trường, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công việc và hoàn thành công việc;

+ Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế đề đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh hoặc yêu cầu nhà thầu thi công điều chỉnh;

+ Báo cáo, đề xuất với chủ đầu tư để tổ chức kiểm định chất lượng hạng mục thi công khi có nghi ngờ về chất lượng;

+ Báo cáo Chủ đầu tư và phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công.

+ Xác nhận bản vẽ hoàn công;

+ Nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng)

- Các yêu cầu cụ thể khác:

+ Giám sát và báo cáo Chủ đầu tư về tiến độ thi công tại các thời điểm hoàn thành các công tác thi công được tiến hành đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, các tiêu chí thực hiện và tiến độ quản lý chất lượng. Cung cấp cho Chủ đầu tư báo cáo tiến độ thường xuyên hàng tháng.

+ Thực hiện cho Chủ đầu tư việc Tư vấn giám sát thi công của Hợp đồng giữa Chủ đầu tư và các nhà thầu , biện pháp thi công, vấn đề an toàn lao động và vệ sinh công trường.

+ Tham dự các cuộc họp phối hợp cần thiết cùng nhà thầu trong suốt quá trình thi công.

+ Kiểm tra và xác nhận tất cả các bản vẽ hoàn công của các Nhà thầu sau khi hoàn tất hợp đồng.

+ Đề xuất chứng chỉ nghiệm thu lên Chủ đầu tư sau khi thỏa mãn với các công tác nghiệm thu hoàn thành, các công tác còn tồn đọng và danh sách các công tác cần thiết phải sửa chữa.

+ Thực hiện các trách nhiệm khác theo như hợp đồng đã lập với Chủ đầu tư.

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Trong vòng 10 ngày, kể từ khi hợp đồng được ký

### **III. Báo cáo và thời gian thực hiện:**

*Các báo cáo phải nộp và tiến độ nộp báo cáo.*

<b>TT</b>	<b>Báo cáo</b>	<b>Thời gian</b>
1	Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ	05 ngày sau khi ký hợp đồng.
2	Báo cáo giám sát nhà thầu thi công về chuẩn bị mặt bằng và nguyên vật liệu	10 ngày sau khi nhà thầu thi công khởi công.
3	Báo cáo thi công	Theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
5	Báo cáo nghiệm thu công trình	Trong vòng 05 (ngày) sau khi nhà thầu thi công hoàn tất công việc.
6	Báo cáo giám sát.	Trong vòng 05 (ngày) kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành công trình.

### **IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:**

*Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí . Theo khoản 4 mục 2 tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, Chương III.*

### **V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:**

- Các số liệu, địa điểm, bản vẽ sơ đồ các điểm thi công.
- Bản vẽ thiết kế thi công các điểm.
- Thông tin về công việc cần làm và tiên lượng khối lượng công việc.
- Tổ chức họp nghiệm thu hợp đồng.