

## **Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

### **Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

#### **Mục 1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:**

##### ***Mục 1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm.***

- Tên dự toán mua sắm: Tổ chức thực hiện trưng bày sản phẩm nông sản, OCOP tiêu biểu tại Lễ hội mùa Thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2025;
- Chủ đầu tư: Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng;
- Nguồn vốn: Dự toán chi thường xuyên năm 2025 (Quyết định số 1219/QĐ-SNNMT ngày 18/9/2025);
- Quy mô công việc: Cung cấp dịch vụ cho thuê vật tư, thiết bị; thi công, lắp đặt, tháo dỡ gian hàng tại Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 nêu tại Phạm vi cung cấp (Mẫu số 01A (Webform trên Hệ thống)) và chi tiết Mục 3 Chương này;
- Địa điểm thực hiện: Đền Kiếp Bạc - phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng.

##### ***Mục 1.2. Mô tả khái quát về gói thầu***

- Tên gói thầu: Thuê vật tư, thiết bị; thi công, lắp đặt, tháo dỡ gian hàng trưng bày tại Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc;
- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Thuê vật tư, thiết bị phục vụ hoạt động trưng bày tại các gian hàng; Thi công, lắp đặt, hoàn thiện các gian hàng và tháo dỡ sau khi kết Lễ hội mùa Thu Côn Sơn – Kiếp Bạc
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 20 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 9/2025;
- Loại Hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày;

#### **Mục 2. Mục tiêu công việc:**

- Tổ chức không gian sự kiện đồng bộ, chuyên nghiệp. Xây dựng các mô hình, tiểu cảnh, gian hàng và khu vực sân khấu nhằm tạo nên một tổng thể hài hòa, thể hiện bản sắc văn hóa - du lịch - thương mại của thành phố Hải Phòng trong Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại Lễ hội Mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.
- Quảng bá hình ảnh, sản phẩm và dịch vụ. Xây dựng các gian hàng giới

thiệt sản phẩm vùng miền, làng nghề truyền thống, dịch vụ du lịch và ẩm thực đặc trưng, qua đó tôn vinh giá trị văn hóa bản địa, đồng thời thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá du lịch của thành phố Hải Phòng.

- Tạo điểm nhấn văn hóa – nghệ thuật. Dàn dựng khu vực sân khấu biểu diễn với quy mô phù hợp, bảo đảm yếu tố thẩm mỹ, nghệ thuật và kỹ thuật, góp phần mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm phong phú, hấp dẫn và mang đậm dấu ấn của Lễ hội.

- Bảo đảm công tác hậu cần và dịch vụ hỗ trợ. Tổ chức lực lượng bảo vệ, vệ sinh, phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, nhằm đảm bảo hoạt động được diễn ra trật tự, văn minh, an toàn, thân thiện và tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách.

- Đóng góp cho mục tiêu phát triển du lịch bền vững của thành phố Hải Phòng. Thông qua sự kiện, góp phần nâng cao hình ảnh Hải Phòng là điểm đến văn hóa - du lịch hấp dẫn, thân thiện, đồng thời thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng cơ hội hợp tác thương mại và dịch vụ, hướng tới phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

- Việc thi công cho không gian trưng bày tổng thể gồm Danh mục dịch vụ mô tả tại mục 3.2.1 Chương này.

### **Mục 3. Yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu:**

#### ***Mục 3.1. Yêu cầu kỹ thuật chung:***

(i) Tiến độ thực hiện:

Tiến độ triển khai thi công đảm bảo hoàn thiện toàn bộ công tác thuộc phạm vi gói thầu xong trước thời gian diễn ra Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại Lễ hội Mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc (Lễ hội diễn ra từ ngày 04/10/2025 đến hết ngày 12/10/2025).

(ii) Nội dung thực hiện:

- **Không gian tiểu cảnh, quảng bá nông sản tiêu biểu, sản phẩm OCOP.**

Thi công các tiểu cảnh và không gian mang tính biểu tượng, tái hiện nét văn hóa, lịch sử, nghề truyền thống và lợi thế nông nghiệp của Hải Phòng với các mô hình, hình ảnh trực quan đậm chất nghệ thuật.

- **Không gian giới thiệu sản phẩm.** Bố trí gian hàng đồng bộ, có nhận diện rõ ràng, giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu. Có khu vực trải nghiệm, khu vực ẩm thực bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, tiện nghi phục vụ du khách.

- **Phối hợp, duy tu trong thời gian diễn ra lễ hội:**

+ Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp thường xuyên với Ban Tổ chức, Ban Quản lý sự kiện và Chi cục Phát triển nông thôn để đảm bảo toàn bộ hạng mục

(tiểu cảnh, gian hàng, bục kê gian hàng, hệ thống đèn chiếu sáng không gian...) được vận hành ổn định, an toàn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

+ Trong trường hợp phát sinh sự cố, hư hỏng, mất an toàn hoặc hao mòn trong quá trình sử dụng, nhà thầu phải kịp thời cử nhân sự kỹ thuật và nhân công đến xử lý, sửa chữa hoặc thay thế ngay theo yêu cầu, không để gián đoạn hoạt động của chương trình.

+ Bố trí đội ngũ trực kỹ thuật thường xuyên tại hiện trường, sẵn sàng ứng cứu, điều chỉnh, duy tu thiết bị, trang trí, tiểu cảnh.

#### **- Thu dọn, hoàn trả mặt bằng sau lễ hội:**

+ Ngay sau khi lễ hội kết thúc, nhà thầu có trách nhiệm tổ chức thu dọn, tháo dỡ toàn bộ hạng mục đã thi công, bao gồm cổng chào, sân khấu, gian hàng, tiểu cảnh, biển bảng, thiết bị kỹ thuật, vật tư trang trí...

+ Việc tháo dỡ phải được thực hiện an toàn, có biện pháp bảo vệ hạ tầng (sàn, nền, cây xanh, hệ thống điện nước khu vực tổ chức) và đảm bảo không gây hư hại công trình công cộng.

+ Toàn bộ rác thải, vật tư dư thừa, phế thải phải được thu gom, phân loại, vận chuyển ra khỏi khu vực lễ hội theo quy định về vệ sinh môi trường.

+ Nhà thầu có trách nhiệm hoàn trả mặt bằng cho Ban Tổ chức trong tình trạng nguyên trạng, sạch sẽ, gọn gàng, an toàn, đúng thời hạn yêu cầu. Trường hợp có hư hỏng hoặc ảnh hưởng đến hạ tầng, nhà thầu phải khắc phục hoặc bồi thường bộ chi phí theo quy định.

+ Nhà thầu sẽ nhận lại các thiết bị cho thuê; các vật tư còn lại tập kết theo đúng và xử lý theo hướng dẫn của Chủ đầu tư.

(iii) Trường hợp cần thiết, nhà thầu có thể thực hiện công tác khảo sát tại khu vực Đền Kiếp Bạc.

+ Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 08:00 đến 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6.

+ Địa điểm khảo sát: Đền Kiếp Bạc - Địa chỉ: phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng.

+ Thông tin liên hệ: Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng - Địa chỉ: Toà nhà M, Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, Khu đô thị Bắc sông Cấm, đường Trần Kiên, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

#### **Mục 3.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:**

Nhà thầu thực hiện gói thầu theo yêu cầu dưới đây:

##### **3.2.1. Danh mục dịch vụ**

Danh mục dịch vụ của gói thầu chi tiết tại bảng sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng
1	<p>In ấn, vận chuyển, thi công, lắp đặt các biển thông tin, hình ảnh tại các vách bên, trụ cột không gian trung bày đối với 05 gian hàng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước 1,2m x 2,5m x 6 chiếc/1 gian x 5 gian.</li> <li>- Chất liệu: Khung thép hộp mạ kẽm 20 x 20 dày 1,5mm; bản ghim cố định ốc vít, keo dán đa năng. Nền bạt hiflex in phun kỹ thuật số nhiều màu.</li> <li>- Tháo dỡ, vệ sinh trả lại mặt bằng hiện trạng bàn giao.</li> </ul>	m <sup>2</sup>	90
2	<p>In ấn, vận chuyển, thi công, lắp đặt các biển thông tin, hình ảnh chính giữa không gian trung bày đối với 05 gian hàng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước 1,2m x 2,5m x 6 chiếc/1 gian x 5 gian.</li> <li>- Chất liệu: Formex 17 ly, dán Decan in phun kỹ thuật số nhiều màu. Khung thép hộp mạ kẽm 20 x 20 dày 1,5mm; bản ghim cố định ốc vít; keo dán đa năng</li> <li>- Tháo dỡ, vệ sinh trả lại mặt bằng hiện trạng bàn giao.</li> </ul>	Cái	5
3	<p>Thi công, vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh Bục 3 cấp tròn TO có khung, giá đỡ tại các gian hàng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng: 6 bục</li> <li>- Kích thước: R: 2,4; 1,6; 0,8 m x cao 0,4 m/cấp).</li> <li>- Khung giã đỡ ngang bục: Đáy: 6 khung; giữa: 4 khung. Bản vít + keo dán đa năng</li> <li>- Chất liệu bục: fomex 17 ly phủ bóng loại 1, dán đề can màu vân gỗ toàn bộ cạnh đứng.</li> <li>- Tháo dỡ, vệ sinh trả lại mặt bằng hiện trạng bàn giao.</li> </ul>	Bục	6
4	<p>Thi công, vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh 08 Bục 3 cấp tròn NHỎ có khung, giá đỡ đặt tại các gian hàng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng: 8 bục</li> <li>- Kích thước: R: 1,6; 0,8; 0,2 m x cao 0,4 m/cấp).</li> <li>- Khung giã đỡ ngang bục: Đáy: 4 khung; giữa: 2 khung. Bản vít, keo dán đa năng</li> <li>- Chất liệu bục: fomex 17 ly phủ bóng loại 1, dán đề can màu vân gỗ toàn bộ cạnh đứng.</li> <li>- Tháo dỡ, vệ sinh trả lại mặt bằng hiện trạng bàn giao.</li> </ul>	Bục	8
5	<p>Thi công, vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh 03 Bục dài 2 cấp, lượn bo tròn góc ngoài đặt tại các gian hàng</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: Đáy cấp 1 dài 3m, rộng 1,0m; đáy cấp 2 dài 2,4m, rộng 0,6m; chiều cao mỗi cấp: 40cm.</li> </ul>	Bục	3

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khung giã đỡ phía trong bục: Đáy cấp 1: 04 xương giá đỡ ngang; Đáy cấp 2: 3 xương giá đỡ ngang. Bắn vít, keo dán đa năng.</li> <li>- Chất liệu: fomex 17 ly, dán đề can màu vân gỗ toàn bộ các cạnh đứng.</li> <li>- Tháo dỡ, vệ sinh trả lại mặt bằng hiện trạng bàn giao.</li> </ul>		
6	<p>Thi công, vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh vào gian hàng theo thiết kế 16 Bục ngăn 2 cấp, lượn bo tròn góc ngoài đặt tại các gian hàng</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: Đáy cấp 1 dài 1,2m, rộng 0,6m; đáy cấp 2 dài 0,8m, rộng 0,4m; chiều cao mỗi cấp: 50cm.</li> <li>- Khung giã đỡ phía trong bục: Đáy cấp 1: 02 xương giá đỡ ngang; Đáy cấp 2: 1 xương giá đỡ ngang. Bắn vít, keo dán đa năng.</li> <li>- Chất liệu: fomex 17 ly, dán đề can màu vân gỗ toàn bộ các cạnh đứng.</li> <li>- Tháo dỡ, vệ sinh trả lại mặt bằng hiện trạng bàn giao.</li> </ul>	Cái	16
7	<p>Thi công, vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh vào vị trí từng gian hàng theo thiết kế các Kệ dọc, cánh buồm 5 tầng bày sản phẩm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: cao 1,8m x rộng 0,6m x sâu 0,3m. Mỗi tầng cao 40cm. Bắn vít, keo dán đa năng.</li> <li>- Chất liệu: Gỗ MDF dày 17ly trắng min, lắp ráp theo market.</li> <li>- Tháo dỡ, vệ sinh trả lại mặt bằng hiện trạng bàn giao.</li> </ul>	Cái	24
8	<p>Thuê, vận chuyển, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng và trang trí gian hàng trong suốt thời gian Lễ hội.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đèn cao áp 3 mắt. Mỗi mắt 50W. Lắp đặt 02 đèn/gian x 5 gian x 9 ngày</li> <li>- Đèn Led 100W x 10 chiếc x 5 gian x 9 ngày</li> </ul> <p>(Giá trên đã bao gồm toàn bộ chi phí vật tư, phụ kiện, công lắp đặt, tháo dỡ, khấu hao, thay thế nếu hư hỏng trong thời gian sử dụng)</p>	Gian	5
9	<p>Thi công, vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh vách chắn kín sau 05 gian hàng 15m/gian x 5 gian = 75m + Khoảng cách giữa các gian 4m (che bờ đê).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khung thép hộp mạ kẽm 20 x 20 dày 1,5 ly + Thanh chống khoảng cách 1,0m/thanh thép cùng loại.</li> <li>- Kích thước: Dài 110m x Cao 3m</li> </ul>	m <sup>2</sup>	330

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng
	<p>- Chất liệu: Khung thép hộp mạ kẽm 20 x 20 dày 1,5 ly. bắn ghim cố định ốc vít; keo dán đa năng. Nền bạt hiflex in phun kỹ thuật theo thiết kế.</p> <p>- Tháo dỡ, vệ sinh trả lại mặt bằng hiện trạng bàn giao.</p>		
10	<p>Thi công, vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh Kho chứa đồ và sản phẩm lưu trữ phía sau gian hàng (áp vách lưng gian hàng và vách chắn đê. Bao gồm cửa ra vào, mái che, các vách kín để lưu trữ sản phẩm của các chủ thể.</p> <p>- Kích thước: Mái che 15x1,2m, cửa ra vào 2 đầu hồi 2,5x1,1m</p> <p>- Chất liệu: Khung thép hộp mạ kẽm 20 x 20, nền bạt hiflex để xám theo thiết kế.</p> <p>- Tháo dỡ, vệ sinh trả lại mặt bằng hiện trạng bàn giao.</p>	gian	5
11	<p>Thi công, vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh, nâng sàn kho chứa đồ và sản phẩm lưu trữ:</p> <p>- Chất liệu Khung sắt sườn hộp 40mm x 80mm. Trãi ván gỗ MDF 20mm; bề mặt phủ bạt hiflex.</p> <p>- Tháo dỡ, vệ sinh trả lại mặt bằng hiện trạng bàn giao.</p>	m <sup>2</sup>	150
12	<p>Thi công, vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh Cụm decor cây gỗ Khu vực nghỉ chân theo thiết kế:</p> <p>- Kích thước: cao 4.8m, rộng 5.3m.</p> <p>- Chất liệu: Fomex 17mm, phun sơn màu lắp ghép hình cây theo market (bao gồm 9 khúc gỗ cắt thành ghế ngồi đường kính 40cm, 2 hộp gỗ 60cm x 80cm và cụm Decor cây chuỗi + chum vại phía sau.</p> <p>- Tháo dỡ, vệ sinh trả lại mặt bằng hiện trạng bàn giao.</p>	Bộ	2
13	<p>Thi công, vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh Cụm Decor khu nghỉ chân giữa 2 gian hàng</p> <p>- Chất liệu: Khung thép hộp mạ kẽm 20 x 20, nền bạt để xám in phun kỹ thuật số in tranh đồng quê. Kích thước: 6m x 4m (bao gồm: thảm cỏ trải nền, decor cụm cây chuỗi, chum vại, hoa sen nhựa, lúa nhựa và 2 ghế ngồi nghỉ chân) theo maket</p>	Bộ	2
14	<p>Thi công, vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh Cụm biểu tượng hoa sen</p> <p>Chất liệu: Khung thép hộp mạ kẽm hàn uốn theo hình, nền ốp fomex 10ly, dán đề can , biểu tượng hoa sen fomex 17ly in đề can cán 2 mặt, giữa có cốt khung sắt.</p>	bộ	1

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng
15	<p>Thi công, vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh Cụm biểu tượng bông lúa</p> <p>- Chất liệu: bục khung thép hộp mạ kẽm hàn uốn theo hình, nền ốp fomex 10ly, dán đề can. cột sắt hộp 50 x 50, xung quanh gắn biểu tượng bông lúa chất liệu fomex 10ly dán đề can. Logo Hải Phòng gắn trên biểu tượng bông lúa chất liệu: Fomex 17ly dán đề can.</p> <p>- Tháo dỡ, vệ sinh trả lại mặt bằng hiện trạng bàn giao.</p>	Bộ	1
16	<p>Biển tên giới thiệu các chủ thể đặt trên bục trưng bày: Chất liệu phomex 5mm, dựng chân đứng mặt sau, mặt trước dán decal in kỹ thuật số, Kích thước 33x36cm</p>	biển	30
17	<p>Thuê quạt hơi nước (5 gian, mỗi gian 02 chiếc) công suất 1500W (Bao gồm toàn bộ công vận chuyển, thiết bị phụ kiện dây, ổ cắm điện; lắp đặt hoàn chỉnh tại các vị trí thiết kế; bảo dưỡng trong suốt thời gian Lễ hội. Hoàn thiện lắp đặt trước ngày 04/10)</p>	chiếc	10
18	<p>Thuê ti vi trình chiếu, giới thiệu, quảng bá thành tựu ngành nông nghiệp của thành phố, quy trình sản xuất, sản phẩm.</p> <p>Mỗi gian 1 chiếc 75 inch x 5 gian x 9 ngày</p> <p>(Giá đã bao gồm toàn bộ công vận chuyển, công lắp đặt, các phụ kiện đi kèm, thực hiện tháo dỡ. Tổng thời gian thuê 09 ngày, từ ngày 04/10 đến 12/10/2025. Hoàn thiện lắp đặt trước ngày 04/10)</p>	Chiếc	5

### 3.2.2. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bảo hành, bảo trì toàn bộ hạng mục đã thi công, lắp đặt.

- Thời gian bảo hành được tính từ ngày bàn giao, đưa vào sử dụng cho đến khi kết thúc việc thu dọn, hoàn trả hiện trạng.

Trong thời gian bảo hành, nhà thầu có trách nhiệm:

+ Nhà thầu phải bố trí nhân sự trực kỹ thuật, bảo trì thường xuyên, đảm bảo hệ thống và hạng mục hoạt động ổn định, an toàn.

+ Thực hiện vệ sinh, chỉnh sửa, gia cố, thay thế ngay khi có yêu cầu hoặc khi phát hiện sự cố.

+ Có sẵn vật tư, thiết bị dự phòng phục vụ sửa chữa kịp thời.

+ Sửa chữa, thay thế ngay lập tức các hạng mục bị hư hỏng, mất an toàn hoặc ảnh hưởng đến mỹ quan trong vòng 01 giờ kể từ khi nhận được thông báo từ Ban Tổ chức.

+ Toàn bộ chi phí bảo hành, bảo trì đã được tính trong giá dự thầu, không phát sinh thêm chi phí ngoài hợp đồng.

### **3.2.3. Yêu cầu về an toàn, môi trường**

- An toàn lao động và PCCC:

+ Nhà thầu phải xây dựng và thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn lao động trong suốt quá trình thi công, vận hành và tháo dỡ.

+ Tất cả nhân sự tham gia phải được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động và tuân thủ quy định về an toàn.

+ Bố trí bình chữa cháy, thiết bị PCCC phù hợp tại các vị trí trọng yếu (Khu mô hình tiểu cảnh và không gian trưng bày và sân khấu).

+ Cử cán bộ phụ trách an toàn và PCCC trực tại hiện trường, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức và cơ quan chức năng.

- An toàn công trình và khách tham quan:

+ Kết cấu các hạng mục phải được thi công bảo đảm chắc chắn, an toàn, có khả năng chịu gió, mưa trong điều kiện thời tiết thông thường.

+ Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đại biểu, khách mời và nhân dân, du khách trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội; không để xảy ra sự cố do hạng mục trang trí gây ra.

+ Lắp đặt hệ thống điện, chiếu sáng theo tiêu chuẩn kỹ thuật, có biện pháp che chắn, chống rò rỉ điện, ngăn chặn nguy cơ cháy nổ.

- Bảo vệ môi trường:

+ Thực hiện các biện pháp hạn chế tiếng ồn, bụi và rác thải trong thi công và trong suốt thời gian lễ hội.

+ Toàn bộ rác thải, vật liệu dư thừa phải được thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định, tuyệt đối không để tồn đọng tại khu vực tổ chức.

+ Hạn chế tối đa việc sử dụng vật liệu nhựa dùng một lần; khuyến khích dùng vật liệu tái chế, thân thiện môi trường.

- Trách nhiệm khắc phục: Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm và chi phí liên quan nếu để xảy ra sự cố mất an toàn, ô nhiễm môi trường hoặc hư hỏng hạ tầng công cộng

### **3.2.4. Yêu cầu đối hạng mục công việc vệ sinh**

- Số lượng và bố trí: Nhà thầu phải bố trí đủ số lượng nhân sự vệ sinh thường trực tại toàn bộ khu vực lễ hội trước, trong và sau Lễ hội.

- Nhiệm vụ:

+ Thực hiện thu gom rác thải, làm sạch khu vực liên tục trong thời gian diễn ra sự kiện.

- + Bố trí thùng rác phân loại và thu gom, vận chuyển kịp thời để tránh ùn ứ.
- + Lau dọn, vệ sinh khu vực vệ sinh công cộng, khu vực ăn uống, gian hàng theo ca, đảm bảo luôn sạch sẽ, văn minh.

- Yêu cầu: Nhà thầu cam kết nhân sự vệ sinh phải có đồng phục, dụng cụ chuyên dụng, tác phong lịch sự, làm việc dưới sự điều phối của Ban Tổ chức. Khu vực tổ chức lễ hội luôn được đảm bảo sạch sẽ, không rác thải trong suốt thời gian lễ hội được diễn ra

### **Mục 3.3. Các yêu cầu khác:**

- Có cam kết tiến độ triển khai thi công, đảm bảo hoàn thiện toàn bộ công tác chuẩn bị, tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại Lễ hội Mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc (Lễ hội diễn ra từ ngày 04/10/2025 đến hết ngày 12/10/2025).

- Có cam kết bảo hành chất lượng dịch vụ do nhà thầu cung cấp trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

- Cam kết cung cấp vật tư dự phòng, linh kiện thay thế phù hợp để xử lý sự cố nhanh chóng, tránh gây ảnh hưởng đến hình ảnh và tiến độ chương trình.

- Nhà thầu phải bố trí các nhân sự phụ trách đầu mối triển khai, có mặt thường xuyên trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội; cung cấp số điện thoại liên hệ và bảo đảm khả năng liên lạc 24/24 giờ để xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh.

- Nhà thầu phải cam kết trong trường hợp Chủ đầu tư phát hiện nhân sự không đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu sẽ thay thế nhân sự khác đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại E-HSMT trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư.

### **Mục 4. Giải pháp và phương pháp luận:**

*Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:*

- a. Giải pháp và phương pháp luận;
- b. Kế hoạch công tác.

### **Mục 5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:**

Chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, dịch vụ trước khi bàn giao đưa vào sử dụng chính thức.

### **Mục 6. Nội dung khác**

*Nhà thầu lưu ý giá dự thầu bao gồm thuế giá trị gia tăng; các khoản phí, lệ phí (nếu có) và các chi phí khác (nếu có).*