

Số: 417/QĐ-SPLT

Phủ Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định quản lý an toàn, môi trường và
phòng cháy chữa cháy đối với Nhà thầu tại Công ty

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HOÁ CHẤT LÂM THAO

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao;

Để nâng cao hơn nữa trách nhiệm và hiệu quả trong công tác quản lý an toàn, môi trường và phòng cháy chữa cháy đối với Nhà thầu tại Công ty giai đoạn hiện nay;

Căn cứ Tờ trình số: 663/TTr-KT-CD-ĐT ngày 02/4/2025 về việc bổ sung, sửa đổi “Quy định quản lý an toàn, môi trường và phòng cháy chữa cháy đối với Nhà thầu tại Công ty” đã được Tổng giám đốc Công ty duyệt ngày 02/4/2025;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức - Lao động.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định quản lý an toàn, môi trường và phòng cháy chữa cháy đối với Nhà thầu tại Công ty”.

Điều 2. Phòng Kỹ thuật chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, giám sát các cá nhân, đơn vị có liên quan trong toàn Công ty triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số: 472/QĐ-SPLT ngày 23/8/2023 của Tổng giám đốc Công ty và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCLĐ.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thanh Tùng

Phủ Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2025

**QUY ĐỊNH QUẢN LÝ AN TOÀN, MÔI TRƯỜNG VÀ
PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI NHÀ THẦU TẠI CÔNG TY**
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 417/QĐ-SPLT, ngày 18 tháng 4 năm 2025
của Tổng giám đốc Công ty)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định về công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và môi trường đối với các cá nhân, đơn vị ngoài (sau đây gọi tắt là Nhà thầu) đến tham quan, học tập, cung cấp các dịch vụ hoặc thi công các công trình hoặc làm việc ở tất cả các vị trí, công trình tại Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (sau đây gọi tắt là Công ty).

2. Các Nhà thầu khi làm việc tại Công ty và các cá nhân, đơn vị có liên quan đến Nhà thầu trong toàn Công ty phải tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh theo đúng các quy định tại văn bản này. Trường hợp vi phạm phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty và pháp luật Nhà nước.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. An toàn, vệ sinh lao động: là hệ thống các biện pháp về tổ chức và quản lý, điều hành nhằm cải thiện điều kiện lao động và ngăn chặn tai nạn lao động khi thực hiện công việc.

2. Nhà thầu chính hoặc tổng thầu: là các tổ chức, cá nhân ký kết hợp đồng trực tiếp với Công ty (hoặc được mời vào giải quyết sự cố) để:

a) Nhận thầu hoặc nhận làm một loại công trình hoặc toàn bộ công trình của gói thầu xây dựng, sửa chữa, lắp đặt hoặc dự án đầu tư xây dựng.

b) Cung cấp các dịch vụ với Công ty.

c) Tham quan, thực tập tại Công ty

3. Nhà thầu phụ: là nhà thầu có quan hệ hợp đồng với nhà thầu chính hoặc tổng thầu để thực hiện một phần công việc của nhà thầu chính hoặc tổng thầu.

4. Đơn vị phụ trách hợp đồng: là phòng chức năng được Lãnh đạo Công ty giao nhiệm vụ trực tiếp giám sát theo dõi việc triển khai thực hiện Hợp đồng với Nhà thầu.

5. Đơn vị chủ quản: là đơn vị có Nhà thầu đến làm việc trong phạm vi mặt bằng nhà xưởng và dây chuyền, máy móc thiết bị thuộc đơn vị mình quản lý.

6. **Đội/Tổ giám sát thi công, an toàn:** là **Đội/Tổ** được thành lập cho mỗi công trình, dự án và chịu trách nhiệm giám sát công tác thi công, an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường và phòng cháy, chữa cháy tại Công ty.

7. **Biện pháp an toàn:** là bản mô tả trong đó nêu rõ quy định tiến trình làm việc an toàn, chỉ ra được các nguy hiểm, nguy cơ tiềm ẩn và những biện pháp cần áp dụng, thực hiện để kiểm soát hay loại trừ hoặc làm giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn cho người lao động hoặc sự cố đối với thiết bị, công trình, ảnh hưởng đến môi trường.

8. **Biện pháp thi công:** là bản mô tả trình tự thực hiện công việc, bắt buộc phải tuân thủ theo thiết kế được duyệt hoặc nội dung được nêu trong Hợp đồng, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật...

9. **Giấy phép làm việc:** là bản liệt kê các yêu cầu về an toàn trước khi tiến hành công việc, Giấy phép có hiệu lực từ khi bắt đầu công việc đến khi kết thúc công việc hoặc hết thời hạn bảo hành công trình.

10. **Vật nguy hiểm:** là những vật chất có thể gây thương tích hay bệnh tật cho con người khi tiếp xúc qua bất cứ đường nào hoặc gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Những vật nguy hiểm này phải được nêu trong Biện pháp an toàn trước khi thực hiện công việc.

11. **Chất thải phát sinh trong quá trình thi công:** là các chất thải rắn, chất thải lỏng, khí, bụi phát sinh trong quá trình làm việc, thi công công trình và các hoạt động của Nhà thầu.

Chương II

QUY ĐỊNH BẮT BUỘC ĐỐI VỚI NHÀ THẦU

Điều 3. Quy định các bước tiến hành khi Nhà thầu vào làm việc tại Công ty

1. Đối với các công trình, công việc độc lập hoặc ít ảnh hưởng đến sản xuất, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, xây dựng, lắp đặt, gói thầu dự án:

1.1. **Bước 1:** phải có Hợp đồng thực hiện công việc được Người đại diện pháp luật của hai bên ký kết; hoặc Tờ trình lựa chọn nhà thầu vào thi công giải quyết sự cố được Tổng giám đốc Công ty phê duyệt.

1.2. **Bước 2:** phải xây dựng Biện pháp thi công theo Phụ lục 1, Biện pháp an toàn theo Phụ lục 2 và được Lãnh đạo hai bên ký, quyền biện pháp an toàn phải được đóng dấu giáp lai; Nhà thầu phải lập Giấy phép làm việc theo Phụ lục 4, lập bản Cam kết theo Phụ lục 3a thực hiện biện pháp an toàn khi thi công đối với từng công trình, bản Cam kết được ký bởi Lãnh đạo Nhà thầu và đóng dấu gửi lại cho Phòng Kỹ thuật lưu giữ.

1.3. **Bước 3:** Đơn vị phụ trách hợp đồng trình Lãnh đạo Công ty ra Quyết định thành lập **Đội giám sát thi công, an toàn** của công trình. Mỗi công trình có một **Đội giám sát**, thi công an toàn gồm các thành phần: **Đại diện đơn vị phụ trách hợp đồng**, đại diện **Phòng Kỹ thuật**, đại diện đơn vị chủ quản.

1.4. Bước 4: Hướng dẫn Nội quy an toàn, vệ sinh lao động: lực lượng vào chỉ huy, giám sát, trực tiếp thi công công trình phải được hướng dẫn Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại Phòng Kỹ thuật. Những người được hướng dẫn phải trực tiếp ký tên vào danh sách có sự kiểm soát của lãnh đạo Phòng Kỹ thuật theo Phụ lục 6 và được cập nhật vào Sổ theo dõi các Nhà thầu với đầy đủ nội dung theo biểu mẫu quy định.

1.5. Bước 5: lực lượng đã được hướng dẫn Nội quy an toàn lao động sẽ được cấp thẻ ra vào cổng để thực hiện công việc, thẻ do Phòng Bảo vệ cấp.

1.6. Bước 6: trước khi thi công công trình, đơn vị phụ trách hợp đồng phải chủ trì việc bàn giao mặt bằng, thực hiện công việc theo Phụ lục 8. Hội đồng bàn giao mặt bằng bao gồm: Đại diện lãnh đạo Công ty, đại diện lãnh đạo Nhà thầu, đại diện đơn vị phụ trách hợp đồng, Phòng Kỹ thuật, đơn vị chủ quản, chỉ huy trưởng công trình của nhà thầu.

1.7. Bước 7: trong quá trình thi công, Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ đã được ghi trong Biện pháp an toàn, Nội quy an toàn của Công ty; chịu sự giám sát của Đội giám sát thi công, an toàn công trình. Nếu vi phạm sẽ bị lập Biên bản tạm đình chỉ theo Phụ lục 5.

1.8. Bước 8: khi nghiệm thu Hội đồng phải lập Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng theo Phụ lục 9, trong đó phải đánh giá quá trình chấp hành quy định an toàn, bảo vệ môi trường của Nhà thầu.

2. Đối với các công việc thi công hạng mục, sửa chữa, xử lý sự cố trong dây chuyền theo hợp đồng duy tu, thực hiện công việc thường xuyên trong năm:

2.1. Bước 1: phải có Hợp đồng nguyên tắc thực hiện công việc được người đại diện theo pháp luật của hai bên ký kết (hoặc Torrình lựa chọn nhà thầu vào thi công giải quyết sự cố được Tổng giám đốc Công ty phê duyệt).

2.2. Bước 2: phải xây dựng Biện pháp thi công, Biện pháp an toàn trong đó dự kiến tất cả các công việc thực hiện trong năm hoặc một thời điểm trong năm được Lãnh đạo hai bên ký kết; quyền Biện pháp an toàn phải được đóng dấu giáp lai. Nhà thầu phải lập bản “Cam kết thực hiện biện pháp an toàn” khi thi công đối với từng công trình, Đội bốc xếp hàng hóa theo Hợp đồng có mẫu cam kết riêng, bản Cam kết được ký bởi Lãnh đạo Nhà thầu và đóng dấu gửi lại cho Phòng Kỹ thuật lưu giữ.

2.3. Bước 3: Hướng dẫn Nội quy an toàn, vệ sinh lao động:

a) Lực lượng vào chỉ huy, giám sát, trực tiếp thi công công trình phải được hướng dẫn Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại Phòng Kỹ thuật. Những người được hướng dẫn phải trực tiếp ký tên vào danh sách có sự kiểm soát của lãnh đạo Phòng Kỹ thuật và được cập nhật vào Sổ theo dõi các Nhà thầu với đầy đủ nội dung theo biểu mẫu quy định.

b) Việc hướng dẫn đối với công việc thường xuyên trong năm hoặc sửa chữa xử lý sự cố được thực hiện 06 tháng/lần hoặc cho 01 giai đoạn tùy từng yêu cầu của

Hợp đồng. Áp dụng đối với các đơn vị: Đội hợp đồng lao động bốc xếp địa phương; Công ty CP vận tải Supe Lâm Thao; Đội cơ giới hóa bốc xếp nguyên liệu, sản phẩm; lực lượng xử lý sự cố, sửa chữa thường xuyên của Công ty cổ phần Cơ khí Supe Lâm Thao.....

c) Trường hợp nhà thầu vào xử lý sự cố thì lãnh đạo hoặc Đốc công, Trưởng ca đơn vị chủ quản phải thực hiện lập “Phiếu ghi biện pháp thi công, an toàn” và hướng dẫn cho nhân sự Nhà thầu trước khi tiến hành công việc. Nhân sự thực hiện xử lý sự cố được hướng dẫn trực tiếp ký vào bản danh sách được hướng dẫn.

2.4. Bước 4: lực lượng đã được hướng dẫn Nội quy an toàn lao động sẽ được cấp thẻ ra vào cổng để thực hiện công việc, thẻ do Phòng Bảo vệ cấp.

2.5. Bước 5: trước khi thi công công trình, đơn vị phụ trách hợp đồng phải chủ trì việc bàn giao mặt bằng, thực hiện công việc. Hội đồng bàn giao mặt bằng bao gồm đại diện các đơn vị: Đơn vị phụ trách hợp đồng, Phòng Kỹ thuật, đơn vị chủ quản, Lãnh đạo nhà thầu, chỉ huy trưởng công trình của nhà thầu.

2.6. Bước 6: quá trình thi công, thực hiện công việc: Phải tuân thủ đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động của Công ty, chịu sự giám sát an toàn của đơn vị chủ quản, phòng Kỹ thuật và đơn vị phụ trách hợp đồng.

2.7. Bước 7: hoàn thiện công việc và bàn giao thiết bị cho đơn vị sử dụng.

3. Ngoài các quy định tại khoản 1,2, Nhà thầu còn phải thực hiện một số nội dung sau:

a) Biện pháp thi công, Biện pháp an toàn phải được Lãnh đạo Công ty ký chấp thuận.

b) Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có sự thay thế, bổ sung nhân sự mới, thì nhà thầu phải có Công văn đề nghị nêu rõ lý do, danh sách nhân sự, chứng minh năng lực nhân sự bổ sung, thay thế phù hợp với yêu cầu của công việc. Văn bản bổ sung nhân sự phải do lãnh đạo Nhà thầu ký, đóng dấu và được Lãnh đạo Công ty đồng ý, sau đó nhân sự bổ sung phải được hướng dẫn, làm thẻ ra/vào cổng thì mới được vào làm việc tại Công ty.

Điều 4. Trách nhiệm của Nhà thầu

1. Những yêu cầu về trách nhiệm của nhà thầu

1.1. Trước khi thực hiện Hợp đồng, Nhà thầu phải lập Biện pháp thi công, Biện pháp an toàn chi tiết đối với những công việc được ghi trong Hợp đồng thông qua các đơn vị phụ trách hợp đồng, đơn vị chủ quản, phòng Kỹ thuật đóng dấu giáp lai và ký, đóng dấu bởi lãnh đạo hai bên. Lưu giữ Biện pháp thi công, Biện pháp an toàn theo hồ sơ công trình.

1.2. Cung cấp thông tin cho các phòng chức năng Công ty lập Giấy phép làm việc kèm theo hồ sơ thi công. Cung cấp các chứng chỉ, thẻ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động còn hạn, giấy khám sức khỏe trong thời hạn không quá 6 tháng và các giấy tờ liên quan theo quy định trong hợp đồng của các cá nhân thực hiện công việc.

1.3. Lập Bản cam kết do lãnh đạo ký, đóng dấu gửi Phòng Kỹ thuật Công ty.

1.4. Cử người giám sát an toàn. Người được cử tham gia phải có chứng chỉ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm II hoặc chứng chỉ hành nghề giám sát an toàn và thực hiện giám sát an toàn, vệ sinh lao động, môi trường và phòng chống cháy nổ trong suốt quá trình thực hiện công việc, đeo thẻ trong quá trình thực hiện công việc. Danh sách người giám sát an toàn phải được nêu trong Biện pháp thi công, Biện pháp an toàn.

1.5. Nhân sự thi công, làm việc phải đáp ứng điều kiện về chuyên môn và hiểu biết về an toàn theo yêu cầu của công việc nêu trong Biện pháp thi công, Biện pháp an toàn.

- Bố trí người lao động và liên hệ học Nội quy an toàn của Công ty và liên hệ làm thẻ ra, vào cổng.

1.6. Chỉ cho phép người lao động đã được hướng dẫn và có tên trong danh sách hướng dẫn mới được tham gia làm việc. Người lao động đã được hướng dẫn tại hạng mục công trình nào thì tham gia làm việc tại hạng mục công trình đó. Chịu trách nhiệm kiểm tra và cấp phép cho các công việc nghiêm ngặt về an toàn lao động như làm việc trên cao, làm việc trong không gian hạn chế, làm việc tiếp xúc với điện, hóa chất.... Mỗi khi chuyển bước thi công phải cấp phép thi công, lập biên bản giám sát an toàn và là hồ sơ phục vụ thanh quyết toán công trình. Lưu hồ sơ các thủ tục và trình chủ đầu tư khi có yêu cầu.

1.7. Trường hợp cần bổ sung nhân sự vào làm việc, nhà thầu phải lập danh sách nhân sự bổ sung ngoài danh sách đăng ký ban đầu, trong đó nêu rõ nội dung công việc cần thực hiện, năng lực nhân sự, văn bản đề nghị phải được ký, đóng dấu bởi lãnh đạo nhà thầu và thông qua đơn vị phụ trách hợp đồng và phòng chức năng.

1.8. Chỉ được phép đem những vật tư, trang thiết bị cần sử dụng cho việc thi công được nêu trong Biện pháp thi công, và đăng ký qua cổng bảo vệ để đưa vào làm việc trong Công ty. Nghiêm cấm đem các chất cấm, vũ khí, thuốc nổ vào Công ty.

1.9. Gửi kèm bản phô tô công chứng đối với các chứng chỉ, chứng nhận kiểm định, huấn luyện chuyên ngành đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và danh sách nhân lực thi công trong công trường cho đơn vị phụ trách Hợp đồng và Phòng Kỹ thuật.

1.10. Liên hệ với đơn vị chủ quản để được cung cấp điện, nước sạch, việc sử dụng điện, nước sạch phải có công tơ đo đếm riêng cho công trình. Việc sử dụng điện, nước sạch phải có biên bản giữa đơn vị phụ trách hợp đồng, đơn vị chủ quản và nhà thầu, để thống nhất việc cấp điện đáp ứng yêu cầu về an toàn sử dụng.

1.11. Thường xuyên kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động trong thi công công trình, thực hiện công việc.

1.12. Chịu sự giám sát của đơn vị chủ quản, phòng chức năng của Công ty về chất lượng công trình và công tác an toàn khi thi công, thực hiện công việc.

1.13. Trang bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện làm việc an toàn cho người lao động của mình.

1.14. Thực hiện đầy đủ, nghiêm các nội dung ghi trong Biện pháp thi công, Biện pháp an toàn, Nội quy, quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ của Công ty và các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

1.15. Dừng thi công, công việc ngay khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động và có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục thi công, thực hiện công việc.

1.16. Đảm bảo công trình luôn gọn gàng sạch sẽ; thu dọn phế liệu, chất thải theo quy định của Công ty và quy định pháp luật về môi trường.

1.17. Chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xảy ra mất an toàn, tai nạn, sự cố khi thi công, thực hiện công việc của Nhà thầu.

1.18. Người lao động của nhà thầu tuyệt đối không được cho người khác mượn thẻ ra vào Công ty. Nếu công ty phát hiện ra sẽ thu hồi thẻ vi phạm và có biện pháp riêng đối với nhà thầu.

1.19. Khi kết thúc công việc tại công trường, nhà thầu có trách nhiệm thu hồi toàn bộ thẻ người lao động của đơn vị mình gửi lại cho Công ty qua phòng Bảo vệ, và lấy Giấy xác nhận đã nộp đủ thẻ. Giấy xác nhận nộp thẻ bắt buộc phải gửi cho Hội đồng nghiệm thu công trình và là một thành phần của hồ sơ thanh, quyết toán.

1.20. Khắc phục hậu quả tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động xảy ra trong quá trình thi công, thực hiện công việc.

1.21. Chịu mọi trách nhiệm và bồi thường khi để xảy ra mất an toàn cho người, thiết bị, công trình nhà xưởng, ảnh hưởng đến môi trường và công tác PCCN của Công ty cổ phần Supe Phot phát và Hóa chất Lâm Thao.

2. Riêng các đối tượng khách tham quan, học sinh, sinh viên thực tập và làm các công việc khác...: Sẽ do phòng Kỹ thuật chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn việc thực hiện các trách nhiệm công việc theo từng phạm vi lĩnh vực cụ thể.

3. Nhà thầu chính được ký kết hợp đồng với các Nhà thầu phụ trong danh sách các Nhà thầu phụ nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất. Việc sử dụng Nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của Nhà thầu chính.

4. Nhà thầu phụ phải chịu trách nhiệm đầy đủ các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường như nhà thầu chính được nêu trong Quy định này.

Điều 5. Trước khi tiến hành thi công tại công trình

1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu tại Điều 3 Quy định này. Hồ sơ được lập thành 04 bản, do Nhà thầu, đơn vị phụ trách hợp đồng, phòng Kỹ thuật và đơn vị chủ quản mỗi nơi giữ 01 bản.

2. Nhân sự của Nhà thầu trước khi tham gia công việc phải được Phòng Kỹ thuật hướng dẫn về công tác an toàn để hiểu biết các quy định an toàn khi làm việc tại hiện trường của Công ty.

3. Phải chuẩn bị đồng phục, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân (trang thiết bị bảo hộ lao động) phù hợp với tính chất của từng loại công việc.

4. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ của các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, thiết bị sử dụng điện: hồ sơ kiểm định bởi cơ quan chức năng, hồ sơ nhân lực vận hành, sử dụng các thiết bị này phải qua đào tạo nghề và huấn luyện an toàn được cấp chứng chỉ, chứng nhận.

5. Phải có Biên bản xác nhận đủ điều kiện cung cấp điện cho phụ tải mới được sử dụng thiết bị điện.

6. Nhà thầu chỉ được thi công sau khi bàn giao mặt bằng và được cấp “Giấy phép làm việc” (xác nhận rõ thời gian bắt đầu được thi công).

7. Phải làm các thủ tục và được phòng Bảo vệ làm thẻ ra vào cổng cho từng người trong danh sách đã được hướng dẫn an toàn.

Điều 6. Quy định bắt buộc đối với Nhà thầu khi làm việc tại hiện trường

1. Trong quá trình thao tác, làm việc tại hiện trường, Nhà thầu phải tuân thủ tất cả các quy trình, biện pháp an toàn, vệ sinh lao động theo đúng quy định pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động và quy định của Công ty đưa ra.

2. Nhà thầu phải cử người giám sát an toàn trong suốt quá trình thực hiện công việc, người giám sát an toàn phải có tên đăng ký trong Biện pháp thi công, Biện pháp an toàn, đăng ký với đơn vị chủ quản, đơn vị phụ trách hợp đồng và Phòng Kỹ thuật.

3. Chịu sự giám sát, quản lý công tác an toàn của các đơn vị, phòng chức năng của Công ty.

4. Các vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy, nổ của Nhà thầu khi thực hiện công việc sẽ bị xử lý phạt hợp đồng theo quy định.

5. Những vị trí nguy hiểm trên công trường như đường hào, hố móng, hố ga phải có rào chắn, biển cảnh báo và hướng dẫn đề phòng tai nạn; ban đêm phải có đèn tín hiệu.

6. An toàn về điện:

a) Khi sử dụng hệ thống lưới điện động lực và lưới điện chiếu sáng cho công trình phải riêng rẽ; có cầu dao tổng, cầu dao phân đoạn có khả năng cắt điện một phần hay toàn bộ khu vực thi công;

b) Người lao động, máy và thiết bị thi công trên công trường phải được bảo đảm an toàn về điện. Các thiết bị điện phải được cách điện an toàn trong quá trình thi công xây dựng;

c) Những người tham gia thi công xây dựng phải được hướng dẫn về kỹ thuật an toàn điện, biết sơ cứu người bị điện giật khi xảy ra tai nạn về điện.

d) Các loại máy hàn, thiết bị điện cầm tay và các thiết bị đặc chủng phải được kiểm định cấp phép bởi cơ quan chức năng, khi sử dụng phải thực hiện đúng quy định về an toàn điện.

7. Máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động: Khi cần sử dụng phục vụ công việc phải thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể:

a) Có giấy chứng nhận kiểm định còn hạn, được cấp phép bởi cơ quan chức năng.

b) Người vận hành (lái xe cầu, xe nâng, vận hành máy nén, pa lăng) phải có chứng chỉ nghề vận hành thiết bị và được huấn luyện an toàn.

8. Chỉ được sử dụng các loại xe, máy... phải được kiểm định, đăng kiểm bởi cơ quan chức năng theo quy định pháp luật.

9. Đối với các dự án: Tại cổng chính ra vào của dự án phải có sơ đồ tổng mặt bằng công trường, treo nội quy làm việc và các biển cảnh báo, các biện pháp đảm bảo an toàn, nội quy về an toàn phải được phổ biến và treo công khai trên công trường để mọi người biết và chấp hành.

Điều 7. Yêu cầu về vệ sinh công nghiệp, mặt bằng, môi trường tại công trường, nơi làm việc

1. Tổng mặt bằng công trường, nơi làm việc phải được chuẩn bị đảm bảo thuận lợi cho công tác thi công, an toàn cho người, máy và thiết bị trên công trường, nhà xưởng, dây chuyền và khu vực xung quanh chịu ảnh hưởng của công việc thi công.

2. Vật tư, vật liệu... phải được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp đúng theo thiết kế tổng mặt bằng được phê duyệt. Không được để các vật tư, vật liệu và các chương ngại vật cản trở đường giao thông, đường thoát hiểm, lối ra vào chữa cháy. Kho chứa vật liệu dễ cháy, nổ không được bố trí gần nơi thi công và lán trại. Vật liệu thải phải được dọn sạch, đổ đúng nơi quy định. Hệ thống thoát nước phải thường xuyên được thông thoát bảo đảm mặt bằng công trường luôn khô ráo.

3. Môi trường:

a) Phải có biện pháp che chắn, rào chắn khu vực làm việc không để phát tán chất thải gây ảnh hưởng đến Công ty.

b) Nhà thầu phải có biện pháp để máy, thiết bị không kéo theo đất cát, bụi... phát tán ra mặt bằng ngoài khu vực thi công.

c) Giữ vệ sinh sạch sẽ, thu dọn, tập trung lưu giữ chất thải đúng quy định.

d) Lau sạch tay dính dầu, hóa chất trước khi rửa tay tại các vị trí rửa tay quy định.

đ) Cấm đổ hóa chất, xăng dầu... vào hệ thống thoát nước của Công ty.

e) Cấm đổ nước thải sau khi cọ rửa dụng cụ, thiết bị,... vào hệ thống thoát nước mưa.

f) Phải dùng khay hứng khi thao tác sử dụng hóa chất, dầu nhớt, nhiên liệu...

g) Thu gom khăn cấp nếu rò rỉ, tràn đổ hóa chất, dầu nhớt, nhiên liệu...

- h) Xe di chuyển, đỗ trong Công ty không để rò rỉ xăng, dầu, dầu nhớt.
- i) Rửa xe đúng nơi quy định.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ, PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

Điều 8. Trách nhiệm của các đơn vị, phòng ban chức năng

1. Trách nhiệm của Đơn vị phụ trách hợp đồng

1.1. Giai đoạn chuẩn bị.

1.1.1. Giai đoạn khảo sát lập dự toán đối với công trình sửa chữa:

- Chủ trì khảo sát hiện trạng trước khi lập dự toán và lập biên bản. Trong biên bản khảo sát phải nhận diện được các rủi ro mất an toàn. Đưa đầy đủ khối lượng và các biện pháp an toàn cho thi công.

- Phòng Cơ điện - Đầu tư lập dự toán chi phí phải bao gồm phí thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, chi phí giám sát an toàn vào giá của gói thầu.

- Phối hợp với phòng Kỹ thuật xây dựng các công việc (Biện pháp) đảm bảo an toàn và nhân lực cần giám sát an toàn khi lập dự toán.

1.1.2. Giai đoạn lập hồ sơ mời thầu và chấm thầu.

- Phòng Cơ điện - Đầu tư khi lập hồ sơ mời thầu phải đưa các quy định cụ thể theo yêu cầu của pháp luật vào hồ sơ mời thầu:

+ Kế hoạch tổng hợp An toàn vệ sinh lao động, PCCC, môi trường.

+ Yêu cầu cụ thể năng lực, kinh nghiệm của nhân sự giám sát thi công, an toàn.

+ Kế hoạch ứng phó tình trạng khẩn cấp, nguy hiểm.

- Khi chấm thầu phải đánh giá và chấm điểm cụ thể các yêu cầu trong Kế hoạch tổng hợp An toàn vệ sinh lao động, PCCC, môi trường, năng lực nhân sự, kinh nghiệm.

1.1.3. Giai đoạn Thương thảo và Ký hợp đồng.

- Xây dựng hợp đồng khung (mẫu) đưa các điều khoản rõ ràng quy định trách nhiệm của nhà thầu về các lĩnh vực An toàn, chất lượng, PCCC, môi trường. Trong mục trách nhiệm của nhà thầu phải đưa nội dung: Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn đảm bảo an toàn, an ninh cho người lao động, thiết bị, máy móc của mình trong suốt quá trình thực hiện gói thầu.

- Đưa chế tài xử phạt (các vi phạm trong thi công, an toàn) vào hợp đồng trên nguyên tắc tăng nặng đúng qui định pháp luật.

1.2. Giai đoạn chuẩn bị thi công.

a) Hướng dẫn Nhà thầu do mình phụ trách làm các thủ tục, yêu cầu trong quy định này. Đơn vị phụ trách hợp đồng chịu hoàn toàn trách nhiệm trước lãnh đạo Công ty nếu Nhà thầu vào Công ty để xảy ra sự cố, tai nạn mà nguyên nhân do đơn vị không hướng dẫn, yêu cầu nhà thầu thực hiện đầy đủ quy định này.

b) Kiểm soát, ký Biện pháp thi công, Biện pháp an toàn trước khi Nhà thầu thực hiện công việc. Giám sát chặt chẽ nhà thầu thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được nêu trong biện pháp an toàn, biện pháp thi công.

c) Lập và cấp giấy phép thủ tục Hồ sơ cho Nhà thầu.

d) Lưu giữ biện pháp thi công, Biện pháp an toàn, Giấy phép làm việc theo hồ sơ công trình tại đơn vị mình.

đ) Lập danh sách và trình Lãnh đạo Công ty ký Quyết định thành lập Đội/Tổ giám sát thi công, an toàn công trình (mẫu Quyết định theo Phụ lục 10) trong quyết định ghi rõ nhiệm vụ của từng thành viên. Các thành viên trong tổ/đội giám sát phải có các chứng chỉ phù hợp với công việc được giao (Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công, chứng chỉ huấn luyện an toàn nhóm II,...). Quyết định được gửi cho từng thành viên trong Tổ/Đội giám sát. Thành phần Đội giám sát, gồm:

- Đại diện đơn vị phụ trách hợp đồng - Tổ trưởng (an toàn, thi công công trình);
- Đại diện Phòng Kỹ thuật - Tổ viên (Kiểm tra, giám sát biện pháp an toàn đã được thực hiện theo biện pháp an toàn và biện pháp thi công được phê duyệt);
- Cán bộ kỹ thuật (nhân viên) đơn vị phụ trách Hợp đồng - Tổ viên (Kiểm tra, giám sát biện pháp an toàn đã được thực hiện theo biện pháp an toàn và biện pháp thi công được phê duyệt)
- Đại diện đơn vị chủ quản - Tổ viên (an toàn, thi công công trình);
- Cán bộ kỹ thuật của đơn vị chủ quản - Tổ viên thường trực Giám sát an toàn trong quá trình thi công.

1.3. Bàn giao mặt bằng.

- Chủ trì bàn giao mặt bằng thi công. Trong biên bản phải nêu đầy đủ yếu tố rủi ro và các biện pháp phòng tránh: Ảnh hưởng bụi, tiếng ồn, nguồn nhiệt sang các công trình bên cạnh; Rủi do đường điện, hệ thống ngầm.

1.4. Kiểm soát trước khi thi công.

a) Kiểm tra, giám sát trong quá trình Nhà thầu đảm bảo chất lượng, an toàn công trình theo Hợp đồng và Biện pháp thi công, Biện pháp an toàn.

b) Kiểm tra các thủ tục, điều kiện về nhân lực, dụng cụ trang thiết bị của Nhà thầu đưa vào Công ty phục vụ công việc. Chỉ được cho Nhà thầu vào làm việc tại đơn vị khi đã tuân thủ hoàn thiện các thủ tục, quy định nêu trên.

c) Kiểm tra nhân lực: Yêu cầu bắt buộc nhân lực của nhà thầu vào thi công đều phải có giấy khám sức khỏe trong thời hạn không quá 6 tháng, thẻ an toàn, chứng chỉ huấn luyện an toàn còn hạn và các giấy tờ liên quan theo quy định trong hợp đồng.

d) Kiểm tra các thiết bị điện cầm tay: Kiểm tra giấy chứng nhận đạt yêu cầu theo quy định của an toàn điện.

e) Yêu cầu nhà thầu đáp ứng đủ hồ sơ về nhân sự vận hành và thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

f) Cung cấp danh mục thiết bị đã kiểm tra cho phòng Bảo vệ để phòng Bảo vệ kiểm soát ra vào.

6

1.5. Giám sát thi công, an toàn và nghiệm thu.

- a) Thực hiện giám sát, đôn đốc Nhà thầu trong suốt thời gian thực hiện và tuân thủ đúng nội dung trong hợp đồng, Biện pháp thi công, Biện pháp an toàn.
- b) Đình chỉ Nhà thầu nếu phát hiện nguy cơ mất an toàn hoặc vi phạm của Nhà thầu.
- c) Phối hợp điều tra, xử lý khi có sự cố, tai nạn xảy ra trong phạm vi mình phụ trách.
- d) Làm các thủ tục nghiệm thu, bàn giao công trình cho đơn vị chủ quản.
- đ) Chủ trì nghiệm thu bàn giao công trình và lập Biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình; phô tô giấy xác nhận của Phòng Bảo vệ đã thu hồi thẻ ra/vào cổng đối với nhân viên nhà thầu, gửi lại 01 bộ cho Phòng Kỹ thuật làm thủ tục kết thúc quản lý hợp đồng.
- e) Lưu 01 bộ hồ sơ gồm các Phụ lục của Quy định này kèm theo hồ sơ sửa chữa công trình.

2. Trách nhiệm của Phòng Kỹ thuật.

2.1. Giai đoạn chuẩn bị.

2.1.1. Giai đoạn khảo sát lập dự toán đối với công trình sửa chữa:

- Phối hợp với đơn vị phụ trách hợp đồng khảo sát hiện trạng trước khi lập dự toán và lập biên bản. Trong biên bản khảo sát phải nhận diện được các rủi ro mất an toàn. Đưa đầy đủ khối lượng và các biện pháp an toàn cho thi công.
- Phối hợp với đơn vị phụ trách hợp đồng xây dựng các công việc (Biện pháp) đảm bảo an toàn và nhân lực cần giám sát an toàn khi lập dự toán.

2.1.2. Giai đoạn chuẩn bị thi công.

- a) Kiểm soát, ký Biện pháp thi công, Biện pháp an toàn trước khi Nhà thầu thực hiện công việc. Giám sát chặt chẽ nhà thầu thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được nêu trong biện pháp an toàn, biện pháp thi công.
- b) Yêu cầu Nhà thầu lập bản cam kết thực hiện công tác an toàn.
- c) Thực hiện hướng dẫn Nội quy an toàn, vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy của Công ty cho các Nhà thầu.
- d) Phối hợp đơn vị phụ trách hợp đồng, Nhà thầu để cấp Giấy phép làm việc cho Nhà thầu khi đủ điều kiện.
- đ) Cử người giám gia Đội/Tổ giám sát công tác an toàn cho mỗi công trình, thực hiện giám sát công tác an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ.
- e) Lưu 01 bộ hồ sơ gồm các Phụ lục của Quy định này. Hồ sơ năng lực của các cá nhân liên quan đến công việc do Nhà thầu cung cấp theo quy định.
- f) Lập Biên bản tạm đình chỉ thi công nếu phát hiện vi phạm hoặc phát hiện các nguy cơ mất an toàn cho người lao động.
- g) Kiểm tra hồ sơ, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động nếu đạt sẽ làm văn bản xác nhận và gửi cho phòng Bảo vệ.

h) Phối hợp các phòng chức năng nghiệm thu hoàn thành công trình cho Nhà thầu. Nhận bàn giao công trình sau khi đã hoàn thành thi công, công việc.

i) Phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện điều tra, xử lý các tai nạn xảy ra trong phạm vi được giao quản lý.

2.2. Bàn giao mặt bằng.

- Phối hợp cùng đơn vị phụ trách hợp đồng bàn giao mặt bằng thi công. Trong biên bản phải nêu đầy đủ yếu tố rủi ro và các biện pháp phòng tránh: Ảnh hưởng bụi, tiếng ồn, nguồn nhiệt sang các công trình bên cạnh; Rủi do đường điện, hệ thống ngầm.

2.3. Kiểm soát trước khi thi công.

a) Kiểm tra, giám sát trong quá trình Nhà thầu đảm bảo chất lượng, an toàn công trình theo Hợp đồng và Biện pháp thi công, Biện pháp an toàn.

b) Kiểm tra các thủ tục, điều kiện về nhân lực, dụng cụ trang thiết bị của Nhà thầu đưa vào Công ty phục vụ công việc. Chỉ được cho Nhà thầu vào làm việc tại đơn vị khi đã tuân thủ hoàn thiện các thủ tục, quy định nêu trên.

c) Kiểm tra nhân lực: Yêu cầu bắt buộc nhân lực của nhà thầu vào thi công đều phải có giấy khám sức khỏe trong thời hạn không quá 6 tháng, thẻ an toàn, chứng chỉ huấn luyện an toàn còn hạn và các giấy tờ liên quan theo quy định trong hợp đồng.

d) Kiểm tra các thiết bị nghiêm ngặt: Các thiết bị nghiêm ngặt trong danh mục phải được kiểm định theo yêu cầu của pháp luật.

đ) Yêu cầu nhà thầu đáp ứng đủ hồ sơ về nhân sự vận hành và thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

e) Cung cấp danh mục thiết bị đã kiểm tra cho phòng Bảo vệ để phòng Bảo vệ kiểm soát ra vào.

2.4. Giám sát thi công, an toàn và nghiệm thu.

a) Thực hiện giám sát, đôn đốc Nhà thầu trong suốt thời gian thực hiện và tuân thủ đúng nội dung trong hợp đồng, Biện pháp thi công, Biện pháp an toàn.

b) Đình chỉ Nhà thầu nếu phát hiện nguy cơ mất an toàn hoặc vi phạm của Nhà thầu.

c) Phối hợp điều tra, xử lý khi có sự cố, tai nạn xảy ra trong phạm vi mình phụ trách.

d) Phối hợp đơn vị phụ trách hợp đồng làm các thủ tục nghiệm thu, bàn giao công trình cho đơn vị chủ quản.

đ) Phối hợp đơn vị phụ trách hợp đồng nghiệm thu bàn giao công trình và lập Biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình;

e) Lưu 01 bộ hồ sơ gồm các Phụ lục của Quy định này kèm theo hồ sơ sửa chữa công trình.

g) Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện điều tra, xử lý các tai nạn xảy ra trong phạm vi được giao quản lý.

3. Trách nhiệm của đơn vị chủ quản

- a) Kiểm soát, ký Biện pháp thi công, Biện pháp an toàn của các Nhà thầu;
- b) Chỉ được cho Nhà thầu vào làm việc tại đơn vị khi đã tuân thủ hoàn thiện các thủ tục theo quy định.
- c) Lưu 01 bộ hồ sơ gồm: Hồ sơ, phụ lục theo Quy định này; Hồ sơ năng lực của các cá nhân liên quan đến công việc do Nhà thầu cung cấp theo quy định tại đơn vị mình.
- d) Cử người tham gia Đội/Tổ giám sát công tác an toàn cho mỗi công trình và thực hiện việc giám sát an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy đối với các Nhà thầu. Người giám sát an toàn là người được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động thuộc nhóm II theo quy định tại nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016.
- đ) Kiểm tra đủ điều kiện, thiết bị, dụng cụ an toàn mới cho phép Nhà thầu tiến hành công việc.
- e) Đình chỉ hoạt động của Nhà thầu, lập biên bản nếu phát hiện nguy cơ mất an toàn hoặc vi phạm của Nhà thầu.
- f) Phối hợp các phòng chức năng nghiệm thu hoàn thành công trình cho Nhà thầu. Nhận bàn giao công trình sau khi đã hoàn thành thi công, công việc.
- g) Phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện điều tra, xử lý các tai nạn xảy ra trong phạm vi được giao quản lý.
- h) Không cho người lao động của đơn vị mình tham gia các công việc của nhà thầu.
- i) Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện điều tra, xử lý các tai nạn xảy ra trong phạm vi được giao quản lý.

4. Trách nhiệm của Đội/Tổ giám sát an toàn

- a) Theo dõi, đôn đốc, giám sát tình hình thực hiện, tuân thủ các biện pháp an toàn của Nhà thầu trong suốt thời gian trước, trong quá trình triển khai, thực hiện đến khi kết thúc Hợp đồng. Kịp thời phát hiện các vi phạm về quy định làm việc an toàn, tùy mức độ vi phạm để nhắc nhở hoặc lập Biên bản đình chỉ thi công.
- b) Kiểm tra, kiểm soát ký xác nhận trong các biên bản chuyển bước thi công và hồ sơ nghiệm thu thanh toán việc tuân thủ các quy định an toàn của nhà thầu.
- c) Chịu trách nhiệm toàn bộ trước lãnh đạo Công ty nếu để xảy ra sự cố, tai nạn do vi phạm nội quy, quy định làm việc an toàn tại công trình được giao giám sát.

5. Trách nhiệm của phòng Bảo vệ

- a) Căn cứ danh sách người lao động đã được hướng dẫn an toàn và đã được phê duyệt, hướng dẫn Nhà thầu làm các thủ tục và cấp thẻ ra/vào cổng cho đội thi công theo quy định của công ty.
- b) Thu hồi thẻ ra/vào cổng Công ty của Đội/Tổ thi công khi hết hạn hoặc khi vi phạm và bị cấm thi công trong Công ty (theo đề nghị của đơn vị phụ trách hợp đồng,

Phòng Kỹ thuật). Xác nhận việc đã thu hồi thẻ cho nhà thầu để làm căn cứ nghiệm thu, thanh, quyết toán dợt đồng.

c) Kiểm soát, cho người lao động của Nhà thầu vào/ra công ty theo đúng đối tượng quy định.

d) Kiểm soát vật tư, phương tiện và các trang thiết bị đăng ký đem vào/ra Công ty theo đúng quy định.

đ) Kiểm soát an ninh đối với lực lượng Nhà thầu trong Công ty theo quy định.

e) Căn cứ văn bản của Phòng Kỹ thuật gửi, kiểm tra đối chiếu với nhân sự, thiết bị trước khi cho vào công ty thực hiện công việc.

f) Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Công ty nếu không phát hiện hoặc để xảy ra vi phạm nội quy ra/ vào cổng Công ty.

6. Trách nhiệm của phòng Y tế.

a) Phòng Y tế bố trí kiểm tra y tế với những công nhân thực hiện công việc trên cao có tính chất nguy hiểm, trong không gian hạn chế.

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện điều tra, xử lý các tai nạn xảy ra trong phạm vi.

Chương IV

XỬ LÝ VI PHẠM VÀ CÁC PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

Điều 9. Quy định cụ thể về Biên bản vi phạm làm cơ sở phạt Hợp đồng đối với Nhà thầu

1. Đơn vị phụ trách Hợp đồng, Phòng Kỹ thuật, Đơn vị chủ quản, Đội/Tổ giám sát thi công, an toàn đều có quyền lập biên bản vi phạm và đình chỉ thi công.

2. Trường hợp lãnh đạo Công ty hoặc bất cứ đơn vị, cá nhân nào (không phải do đơn vị phụ trách hợp đồng, Phòng Kỹ thuật, Đơn vị chủ quản, Đội giám sát thi công, an toàn) phát hiện vi phạm của Nhà thầu (mặc dù chưa xảy ra TNLD hoặc chưa gây ảnh hưởng đến các thiết bị, công trình, hoạt động bình thường của đơn vị chủ quản) thì cũng được coi là 01 lần vi phạm. Phòng Kỹ thuật sẽ xác nhận để lập Biên bản và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

3. Biên bản vi phạm Nhà thầu phải được trình Lãnh đạo Công ty phê duyệt, phê duyệt gửi cho tất cả các thành phần có liên quan được biết và lưu giữ biên bản làm cơ sở xử lý.

4. Số lần lập Biên bản vi phạm đối với Nhà thầu: cứ một lần lập biên bản vi phạm được tính là một lần vi phạm và bị xử lý hợp đồng.

Điều 10. Quy định về xử lý vi phạm

1. Xử lý đối với Nhà thầu

1.1. Vi phạm lần 1

a) Tạm dừng thi công và thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo an toàn theo yêu cầu của Công ty.

b) Chịu xử lý phạt Hợp đồng về vi phạm của mình, mức xử phạt bằng % giá trị hợp đồng và được quy định trong hợp đồng.

1.2. Vi phạm lần 2

a) Bị đình chỉ thi công, thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo an toàn theo yêu cầu của Công ty. Thời gian bị đình chỉ thi công tùy thuộc vào mức độ vi phạm và đề xuất của đơn vị, Phòng chức năng Công ty.

b) Bị xử lý vi phạm theo Hợp đồng, mức xử phạt gấp 3 (ba) lần so với giá trị xử phạt vi phạm lần 1.

1.3. Vi phạm từ lần 3

a) Bị đình chỉ thi công, thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo an toàn theo yêu cầu của Công ty. Thời gian bị đình chỉ thi công theo đề xuất của đơn vị, Phòng chức năng Công ty. Nhân lực vi phạm không được tiếp tục thực hiện công việc; thay cán bộ giám sát an toàn.

b) Bị xử lý vi phạm theo Hợp đồng, mức xử phạt gấp 5 (năm) lần so với giá trị xử phạt vi phạm lần 1.

1.4. Trường hợp vi phạm để xảy ra tai nạn lao động hoặc gây thiệt hại về tài sản, công trình hay ảnh hưởng đến môi trường, chất lượng sản phẩm.

a) Chịu hoàn toàn trách nhiệm và thực hiện bồi thường thiệt hại và thực hiện khắc phục lại các hư hỏng cho Công ty.

b) Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Công ty và pháp luật Nhà nước nếu để xảy ra bất kỳ vi phạm nào nêu trên.

c) Bị xử phạt như quy định tại điểm 1.3 khoản 1 Điều 10 của Quy định này.

2. Xử lý đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan

2.1. Trường hợp Nhà thầu vi phạm quy định an toàn nhưng chưa xảy ra tai nạn lao động, chưa gây ảnh hưởng đến thiết bị công trình, hoạt động bình thường của đơn vị sở tại:

a. Lỗi do không thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoặc có kiểm tra nhưng không phát hiện được lỗi vi phạm của Nhà thầu:

- Cá nhân được giao nhiệm vụ giám sát an toàn nếu để nhà thầu xảy ra vi phạm từ 3 lần trở lên trong năm thầu (tính gộp lỗi cho tất cả các công trình được giao nhiệm vụ giám sát): Bị xử lý trừ điểm năng suất của tháng vi phạm và tùy mức độ vi phạm sẽ không được xét thi đua khen thưởng của năm đó.

- Đơn vị chủ quản không cử người giám sát để xảy ra vi phạm của nhà thầu sẽ bị xử lý trừ điểm an toàn tháng theo Quy định về việc phấn đấu đơn vị sản xuất an toàn của Công ty hiện hành.

- Phòng Kỹ thuật tổng hợp danh sách đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty không đưa vào danh sách xét thi đua khen thưởng trong năm đối với những cá nhân và tập thể có liên quan.

2.2. Trường hợp Nhà thầu xảy ra tai nạn lao động, sự cố

- Cắt thi đua tháng, quý, năm vi phạm của đơn vị chủ quản và đơn vị phụ trách hợp đồng và phòng chức năng phụ trách an toàn, môi trường, PCCC.

- Trừ điểm năng suất tháng vi phạm của những cá nhân được giao giám sát, lãnh đạo đơn vị chủ quản và lãnh đạo của đơn vị, phòng chức năng có liên quan.

- Tùy mức độ sự việc, phòng Kỹ thuật tổng hợp danh sách đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty không đưa vào danh sách xét thi đua khen thưởng trong năm đối với những cá nhân và tập thể có liên quan.

- Lãnh đạo Công ty xử lý trừ điểm năng suất trong tháng vi phạm của lãnh đạo đơn vị sở tại, phòng chức năng chủ quản hợp đồng và phòng chức năng có liên quan.

Điều 11. Quy định về các biểu mẫu phụ lục kèm theo để thực hiện như sau:

- Phụ lục 1: Biện pháp thi công.
- Phụ lục 2: Biện pháp an toàn.
- Phụ lục 3a: Bản cam kết “về việc chấp hành Nội quy ATVSLĐ, PCCN”.
- Phụ lục 3b: Bản cam kết chấp hành quy định an toàn vận hành máy làm toi sản phẩm, băng tải di động, bốc xếp dỡ hàng hóa.
- Phụ lục 4: Giấy phép làm việc.
- Phụ lục 5: Biên bản tạm đình chỉ thi công đối với Nhà thầu.
- Phụ lục 6: Danh sách hướng dẫn Nội quy an toàn lao động.
- Phụ lục 7: Biên bản xác nhận hiện trạng tài sản trước khi sửa chữa.
- Phụ lục 8: Biên bản bàn giao mặt bằng.
- Phụ lục 9: Biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
- Phụ lục 10: Quyết định thành lập đội giám sát thi công, an toàn.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình thực hiện quy định này, nếu có phát sinh, vướng mắc các đơn vị, cá nhân phải phản ánh kịp thời bằng văn bản về phòng Kỹ thuật để tổng hợp, nghiên cứu trình Tổng giám đốc Công ty xem xét bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp. /.

 **TỔNG GIÁM ĐỐC** 

Phạm Thanh Tùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIỆN PHÁP THI CÔNG

CÔNG TRÌNH:

HẠNG MỤC:

CHỦ ĐẦU TƯ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT
VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO**

ĐƠN VỊ THI CÔNG:

**CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT
VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO
CHẤP THUẬN**

(Lãnh đạo ký, đóng dấu)

CÔNG TY, ĐƠN VỊ (NHÀ THẦU)

(Lãnh đạo ký, đóng dấu)

Ngày.....tháng.....năm

BIỆN PHÁP THI CÔNG

Công trình:

.....

Hạng mục:

Địa điểm xây dựng:

.....

Đại diện nhà thầu:

.....

I. GIỚI THIỆU VỀ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

1. Đặc điểm chính:

.....

.....

2. Các công việc thi công chủ yếu gồm:.....

.....

.....

.....

II. TỔ CHỨC THI CÔNG.

A. Tổ chức mặt bằng thi công:

1. Cơ sở thiết kế tổ chức thi công

.....

.....

2. Hồ sơ thiết kế thi công

.....

.....

3. Tổ chức mặt bằng thi công

.....

.....

B. Phương án thi công:

Liệt kê các phương án thi công, các phương án sử dụng máy, thiết bị, sử dụng nguồn điện, nguồn nước, các loại vật tư phục vụ thi công.....

.....

.....

.....

.....

C. Nhân lực thi công:

1. Bố trí các tổ đội thi công:

Danh sách công nhân kỹ thuật:

TT	Tên nội dung	Số người	Bậc thợ		
1					
2					
...					
n					
Tổng cộng:					

Thời gian làm việc:

2. Cán bộ kỹ thuật thi công, giám sát thi công, giám sát an toàn:

TT	Tên nội dung	Số lượng	Họ tên và số điện thoại liên hệ
1	Chủ nhiệm Công trình		
2	Kỹ thuật hiện trường		
3	Đội trưởng		
4	Giám sát an toàn		

D. Tiến độ thi công.

1. Tiến độ thi công:.....

2. Giải pháp đẩy nhanh tiến độ:.....

E. Biện pháp thi công các công việc chính:

F. Những biện pháp bảo vệ công trình lân cận

G. Hồ sơ nghiệm thu

III. BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH:

.....
.....
.....
.....

IV. KẾT LUẬN:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Nhà thầu cam kết thực hiện nghiêm túc bản Biện pháp thi công và Biện pháp an toàn đã được hướng dẫn.

**CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT
VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO**

**CÔNG TY, ĐƠN VỊ
(NHÀ THẦU)**

**ĐƠN VỊ PHỤ
TRÁCH HỢP ĐỒNG**

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

NGƯỜI LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG



TÊN CÔNG TY, ĐƠN VỊ (NHÀ THẦU)

BIỆN PHÁP AN TOÀN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC:

NƠI TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC:

**CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT
VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO**

CHẤP THUẬN

(Lãnh đạo ký, đóng dấu)

CÔNG TY, ĐƠN VỊ (NHÀ THẦU)

(Lãnh đạo ký, đóng dấu)

Ngày.....tháng.....năm

I. CĂN CỨ LẬP BIỆN PHÁP

1. Giới thiệu về hạng mục công trình:

- * Tên công trình:
- * Hạng mục:
- * Địa điểm:
- * Đặc điểm chính khu vực công trình thi công:

2. Các căn cứ pháp lý lập biện pháp:

3. Các mục tiêu cần đạt được của biện pháp:

4. Công tác chuẩn bị và yêu cầu đảm bảo an toàn:

4.1. Công tác chuẩn bị

4.2. Chuẩn bị nhân lực thi công

4.3. Chuẩn bị thiết bị thi công

II. BIỆN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

1. Những nguy hiểm cần đề phòng xảy ra tai nạn lao động:

2. Các biện pháp cụ thể ngăn ngừa tai nạn lao động:

2.1. Các yêu cầu đảm bảo an cho người lao động

2.2. Các yêu cầu về an toàn làm việc trong không gian hạn chế

2.3. Các yêu cầu an toàn về sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

2.4. Các yêu cầu về an toàn điện

2.5. Các yêu cầu về an toàn làm việc trên cao

2.6. Các yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy

2.7. Các yêu cầu về an toàn hóa chất

2.8. Các yêu cầu về an toàn cơ khí

2.9. Các bảng nội quy, biển báo, biển cấm cần sử dụng

VI. BIỆN PHÁP VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

- Nêu các biện pháp, nội dung công việc phải thực hiện để đảm bảo vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường khi thi công công trình

**CÔNG TY CP SUPE PHÓT PHÁT
VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO**

**CÔNG TY, ĐƠN VỊ
(Nhà thầu)**

**ĐƠN VỊ
PHỤ TRÁCH HỢP
ĐỒNG**

**PHÒNG
KỸ THUẬT**

**ĐƠN VỊ
CHỦ QUẢN**

NGƯỜI LẬP BPAT

TÊN CÔNG TY (Nhà thầu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày tháng năm 20...

BẢN CAM KẾT**“Về việc chấp hành Nội quy AT-VSLĐ, PCCC”**

Kính gửi: Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Tên tôi là: Số điện thoại

CMND (CCCD) số: Ngày cấp:...../...../...../ Nơi cấp:

Chức vụ:.....

Đại diện đơn vị:

Địa chỉ:

Thi công hạng mục, công trình:.....

Sau khi được Phòng Kỹ thuật của Quý Công ty hướng dẫn “Nội quy An toàn - Vệ sinh lao động, Phòng cháy chữa cháy” của Công ty và Biện pháp an toàn thi công hạng mục công trình cũng như các quy định của pháp luật về công tác AT-VSLĐ, PCCC khác.

Tôi nhận thấy việc chấp hành và thực hiện đúng “Nội quy AT-VSLĐ, PCCC” của quý Công ty đã đề ra và Biện pháp an toàn thi công hạng mục công trình cũng như các quy định của pháp luật về công tác AT-VSLĐ, PCCC và BVMT góp phần giảm thiểu, ngăn chặn được tai nạn lao động có thể xảy ra cho bản thân và đồng nghiệp.

Tôi tự nguyện viết Bản cam kết này đại diện cho đơn vị:

xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh “Nội quy AT-VSLĐ, PCCC” của quý Công ty đã đề ra và Biện pháp an toàn thi công hạng mục công trình đã được lãnh đạo hai bên ký kết, cũng như các quy định của pháp luật về công tác AT-VSLĐ, PCCC và BVMT khi tiến hành thi công hạng mục công trình do đơn vị đảm nhận; Tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về người và tài sản của đơn vị tôi trước quý Công ty.

Nếu vi phạm bất kỳ điều nào trong “Nội quy AT-VSLĐ, PCCC” của quý Công ty đã đề ra và Biện pháp an toàn thi công hạng mục công trình cũng như các quy định của pháp luật về công tác AT-VSLĐ, PCCC. Chúng tôi chấp nhận chịu các hình thức sau:

1. Vi phạm chưa để xảy ra sự cố, tai nạn**1.1. Vi phạm lần 1**

a) Tạm dừng thi công và thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo an toàn theo yêu cầu của Công ty.

b) Chịu xử lý phạt Hợp đồng về vi phạm của mình, mức xử phạt bằng tỷ lệ % giá trị được quy định trong hợp đồng.

1.2. Vi phạm lần 2

a) Bị đình chỉ thi công, thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo an toàn theo yêu cầu của Công ty. Thời gian bị đình chỉ thi công tùy thuộc vào mức độ vi phạm và đề xuất của đơn vị, Phòng chức năng Công ty.

b) Bị xử lý vi phạm theo Hợp đồng, mức xử phạt gấp 3 (ba) lần so với giá trị xử phạt vi phạm lần 1.

1.3. Vi phạm từ lần 3

a) Bị đình chỉ thi công, thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo an toàn theo yêu cầu của Công ty. Thời gian bị đình chỉ thi công theo đề xuất của đơn vị, Phòng chức năng Công ty. Nhân lực vi phạm không được tiếp tục thực hiện công việc; thay cán bộ giám sát an toàn.

b) Bị xử lý vi phạm theo Hợp đồng, mức xử phạt gấp 5 (năm) lần so với giá trị xử phạt vi phạm lần 1.

2. Trường hợp vi phạm để xảy ra tai nạn lao động hoặc gây thiệt hại về tài sản, công trình hay ảnh hưởng đến môi trường, chất lượng sản phẩm

a) Chịu hoàn toàn trách nhiệm và thực hiện bồi thường thiệt hại và thực hiện khắc phục lại các hư hỏng cho Công ty.

b) Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Công ty và pháp luật Nhà nước nếu để xảy ra tai nạn lao động hoặc bất kỳ vi phạm nào nêu trong “Quy định quản quy định quản lý an toàn, môi trường và phòng cháy chữa cháy đối với nhà thầu” của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

c) Bị xử phạt như quy định tại điểm 1.3 khoản 1 của Bản cam kết này.

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

**CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT
VÀ HOÁ CHẤT LÂM THAO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Lâm Thao, ngày tháng năm 20....

BẢN CAM KẾT

**Về việc thực hiện đúng quy định an toàn vận hành máy làm toi sản phẩm,
băng tải di động xuất hàng, Nội quy an toàn bốc xếp dỡ hàng hóa**

- Thời gian: Ngày tháng năm 20....

- Địa điểm: Tại Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Đại diện Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, gồm:

Ông: - Trưởng phòng Kỹ thuật;

Ông: - Trưởng phòng Tổ chức - Lao động;

Ông: - Giám đốc xí nghiệp Supe 1;

Ông: - Giám đốc xí nghiệp Supe 2;

Ông: - Giám đốc xí nghiệp NPK 1;

Ông: - Giám đốc xí nghiệp NPK 2;

Ông: - Giám đốc xí nghiệp NPK 3;

Ông: - Trưởng phòng KH-VT;

Đại diện các đơn vị Hợp đồng bốc xếp dỡ hàng hóa:

.....
.....
.....
.....

Cùng nhau thống nhất nội dung và ký kết về việc thực hiện đúng các quy trình vận hành, nội quy an toàn vận hành đối với việc sử dụng các băng tải di động, băng tải lăn vận đập (băng tải làm toi sản phẩm), bốc xếp, dỡ hàng hóa (nguyên liệu, sản phẩm tại công ty) tại các đơn vị trong Công ty, như sau:

1. Các công nhân của các đơn vị Hợp đồng bốc xếp, dỡ hàng hóa vào làm việc phải được công ty hướng dẫn nội quy an toàn lao động của Công ty và được cấp thẻ ra/vào cổng Công ty.

2. Trước khi sử dụng máy lăn vận đập, băng tải di động chuyển bao:

Phải kiểm tra kỹ tình trạng máy, thiết bị đảm bảo an toàn như: Hệ thống bảo hiểm xích, hệ thống các dây tiếp mát động cơ, hệ thống dây điện, phích cắm đảm bảo kín, an toàn; hệ thống pitt tông nâng hạ băng tải làm việc ổn định, an toàn.

3. Khi đưa các máy lăn vận đập, băng tải di động vào làm việc:

Phải thực hiện các bước sau:

- Cắt điện tại aptomat của ổ cắm điện;
- Nối dây tiếp địa của băng tải, máy lăn vận đập;
- Cắm ổ nối dây băng tải, máy vận đập với ổ cắm chắc chắn sau đó đóng áp tô mát.
- Kiểm tra hệ thống điện bằng đèn báo pha;
- Phải quan sát báo trước cho mọi người tránh khỏi phạm vi nguy hiểm rồi mới được phép chạy máy. Chạy thử thiết bị để kiểm tra. Cấm đưa tay, chân, người vào vùng nguy hiểm giữa băng tải, tang quay, con lăn.
- Sử dụng dây chống chuyên dùng để chống cầu băng tải khi làm việc.

- Cắm lau chùi, tra dầu mỡ, vệ sinh những bộ phận chuyển động trong lúc máy đang làm việc. Cắm tự ý sửa chữa, hoặc đấu, nối dây điện của băng tải, máy lăn vắn đập. Nếu phải sửa chữa phải cắt điện, treo biển cấm đóng điện, sau đó liên hệ với các xí nghiệp, đơn vị có thiết bị đề nghị sửa chữa.

- Cắm cầu móc, sử dụng điện tùy tiện;
- Cắm dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm;
- Cắm dùng dây đồng, dây bạc, dây nhôm thay cầu chì;
- Cắm bước, treo qua hoặc chui qua gầm băng tải, máy lăn đập trong lúc băng tải đang làm việc.

- Không để các vật công kênh trong khu vực đi lại thao tác máy.
- Sử dụng công tác dùng khăn cấp khi có sự cố trên băng tải.

4. Khi di chuyển băng tải, máy lăn vắn đập:

- Cắt điện tại tủ điện gốc, tháo rời dây tiếp địa, thu gọn dây.
- Rút phích điện ra khỏi ổ cắm, cuộn gọn gàng.
- Tiến hành di chuyển băng tải máy lăn vắn đập.
- Nghiêm cấm xô dịch, đẩy, kéo thiết bị khi vẫn còn dây cáp điện nối với ổ điện.
- Cắm đánh đu, leo treo hoặc ngồi lên các băng tải, máy lăn vắn đập.

5. Khi sửa chữa, vệ sinh băng tải vắn đập:

- Phải thường xuyên vệ sinh, tra dầu, mỡ, tiếp dầu nén thủy lực cho thiết bị.
- Đưa thiết bị về nơi quy định, cắt điện và thu gọn các hệ thống dây, ổ cắm điện, cây chống rồi mới tiến hành sửa chữa, vệ sinh.

- Chỉ những công nhân sửa chữa của xí nghiệp điều động mới có quyền sửa chữa các thiết bị, máy móc.

- Cấm không tự ý tháo, lắp, sửa chữa các thiết bị máy móc, đấu nối thêm hoặc bớt các thiết bị điện và cơ khí.

6. Khi bốc xếp hàng hoá:

- Xếp gọn gàng ngay ngắn, cách tường, cột ít nhất 0,5 mét.
- Xếp theo hình tháp trên nhỏ dưới to, xếp dật cấp theo hình bậc thang, theo tầng, theo lớp, cứ cao 10 bao phải dật ít nhất 1/3 bao. Độ cao không quá 40 bao/kiều, các trường hợp khác phải được phép của Tổng giám đốc Công ty.
- Xếp có sự liên kết giữa các kiêu, các hàng, tránh sạt đổ cục bộ.

7. Khi bốc dỡ hàng hoá phải:

- Lấy từ trên cao xuống, dỡ theo chiều thuận, các hàng liền kề cao hơn nhau không quá 5 bao.
- Khi dỡ hàng hoá từ trên xuống phải có người cảnh giới; rào ngăn, biển cấm.
- Nếu phát hiện thấy nguy cơ sập đổ gây tai nạn phải báo cho những người xung quanh và cán bộ phụ trách biết để kịp thời xử lý.

8. Các điều cấm khi bốc xếp, dỡ hàng hóa:

- Tự ý sửa chữa thiết bị điện.
- Xếp đè vào cột, kèo, tường, các máy, thiết bị.
- Xếp, lấy (dỡ) hàng hóa kiểu hàm ếch gây sập đổ.
- Dùng móc để bốc, dỡ hàng hóa.
- Đi lại, đứng, ngồi trên các loại băng tải.
- Sửa chữa, lau chùi vệ sinh thiết bị khi máy đang chạy.
- Ngồi hoặc nằm trên các kiêu bao và xung quanh khu vực xếp hàng hóa.
- Di chuyển các rào ngăn, biển cảnh báo an toàn hoặc sử dụng vào việc khác.

- Di chuyển các dụng cụ phòng cháy chữa cháy hoặc sử dụng vào việc khác.
- Để các chất dễ cháy gần cầu chì, táp lô điện và đường dây dẫn điện;
- Để các chương ngại vật, vật tư dự phòng trên lối đi lại và nơi thao tác.

Công nhân bốc xếp, dỡ, vận chuyển hàng hoá phải nghiêm chỉnh thực hiện bản Cam kết này, nếu vi phạm bị xử lý kỷ luật theo qui định.

Chúng tôi đại diện cho các đơn vị Hợp đồng bốc xếp, dỡ hàng hóa cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định trong cam kết này. Các vi phạm dẫn đến tai nạn hoặc sự cố chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao và trước pháp luật hiện hành.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP SUPE PHỐT
PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO**

**ĐẠI DIỆN CÁC ĐƠN VỊ HỢP ĐỒNG
BỐC XẾP, DỠ HÀNG HÓA**

- 1..... Trưởng phòng Kỹ thuật
- 2.....TP. Tổ chức - Lao động
- 3..... GĐ XN Supe 1
- 4..... GĐ XN Supe 2
- 5..... GĐ XN NPK 1
- 6..... GĐ XN NPK 2
- 7..... GĐ XN NPK 3
- 8..... TP. Kế hoạch- Vật tư

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

GIẤY PHÉP LÀM VIỆC

1. Người/thiết bị xin cấp phép :

2. Nội dung công việc :

3. Địa điểm/khu vực làm việc :

4. NHỮNG YÊU CẦU VỀ AN TOÀN TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC

CÁC THỦ TỤC	THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ	THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN
<input type="checkbox"/> Dọn vệ sinh khu vực thi công <input type="checkbox"/> Vệ sinh các thiết bị <input type="checkbox"/> Kiểm tra các van cấp nhiên liệu (nếu có) <input type="checkbox"/> Căng dây cảnh báo khoanh vùng <input type="checkbox"/> Đặt biển cảnh báo (nếu cần) <input type="checkbox"/> Loại bỏ các nguồn gây cháy <input type="checkbox"/> Thông gió nhà xưởng <input type="checkbox"/> Kiểm tra nguồn cấp điện <input type="checkbox"/> Cách ly máy móc (nếu cần) <input type="checkbox"/> Công việc khác.....	<input type="checkbox"/> Thiết bị điện <input type="checkbox"/> Thiết bị hàn điện <input type="checkbox"/> Thiết bị cắt <input type="checkbox"/> Giàn giáo <input type="checkbox"/> Quạt thông gió <input type="checkbox"/> Dây cảnh báo <input type="checkbox"/> Bình cứu hỏa <input type="checkbox"/> Xe nâng <input type="checkbox"/> Máy động cơ <input type="checkbox"/> Đèn chiếu sáng <input type="checkbox"/> Bộ đàm <input type="checkbox"/> Cần trục, cầu trục <input type="checkbox"/> Biển cảnh báo <input type="checkbox"/> Đường ống chữa cháy <input type="checkbox"/> Các thiết bị khác..... <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Mũ an toàn <input type="checkbox"/> Tai đeo chống ồn <input type="checkbox"/> Găng tay an toàn <input type="checkbox"/> Kính an toàn <input type="checkbox"/> Dây đeo an toàn <input type="checkbox"/> Giày an toàn <input type="checkbox"/> Quần áo bảo hộ lao động <input type="checkbox"/> Mặt nạ hàn <input type="checkbox"/>
		Các yêu cầu khác
	Số nhân công nhà thầu
	1	2
	3	4

Rủi ro có thể xảy ra

<input type="checkbox"/> Rủi ro té ngã	<input type="checkbox"/> Thiết bị có thể di chuyển	<input type="checkbox"/> Nhiệt độ cao	<input type="checkbox"/> Rủi ro dòng điện
<input type="checkbox"/> Hóa chất độc hại	<input type="checkbox"/> Giao thông chật hẹp	<input type="checkbox"/> Bỏng nóng	<input type="checkbox"/> Khác:

5. CHỨNG CHỈ LÀM VIỆC CỦA CÁC THIẾT BỊ

Thiết bị điện	<input type="checkbox"/> Có.....	Thiết bị YCNN	<input type="checkbox"/> No.....
Máy xúc, máy ủi	<input type="checkbox"/> Có.....	Thiết bị khác	<input type="checkbox"/> No.....

6. PHÊ CHUẨN GIẤY PHÉP: Giấy phép làm việc này được đưa ra từ khi công việc được bắt đầu với chi tiết các thủ tục được tiến hành ở trên. Các điều kiện trên sẽ được duy trì liên tục trong suốt thời gian làm việc. Giấy phép có hiệu lực:

Từ : Ngày.....tháng.....năm..... Lúc.....giờ.....phút

Tới : Ngày.....tháng.....năm..... Lúc.....giờ.....phút

Đại diện nhà thầu (ký & ghi rõ họ tên)	Phòng chủ quản (ký & ghi rõ họ tên)	Phòng kỹ thuật (ký & ghi rõ họ tên)	Đại diện lãnh đạo Công ty (ký & ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT
VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số:/BB-TĐCNT

Lâm Thao, ngày.....tháng.....năm 20....

**BIÊN BẢN TẠM ĐÌNH CHỈ
THI CÔNG ĐỐI VỚI NHÀ THẦU**

Hôm nay, hồi.....giờ.....ngày.....tháng.....năm 20....

Tại

Chúng tôi gồm:

.....Chức vụ:

.....Chức vụ:.....

.....Chức vụ:.....

.....Chức vụ:.....

Tiến hành lập Biên bản tạm đình chỉ thi công đối với Nhà thầu sau:

Đơn vị nhà thầu :.....

Thi công hạng mục:.....

Cán bộ trực tiếp phụ trách tại công trường :..... Số thẻ :.....

Đã có các vi phạm hành chính như sau:

.....
.....
.....
.....
.....

Các hành vi trên đã vi phạm vào: Theo quy định đã ký kết giữa 2 bên, đây là lần vi phạm thứ..... của Nhà thầu sau khi đã được nhắc nhở bằng Văn bản số ngày.....(có đính kèm cùng Biên bản này), Công ty yêu cầu Nhà thầu vi phạm đình chỉ ngay hành vi phạm và nộp phạt theo quy định, cụ thể:.....

Biên bản được lập thành 04 bản có nội dung và giá trị như nhau, và giao cho người đại diện của đơn vị vi phạm một bản, phòng Kỹ thuật Công ty một bản,.....

Sau khi đọc lại Biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản.

Biên bản này gồm 01 trang, được những người có mặt cùng ký xác nhận.

ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO
(ký ghi rõ họ tên)

**ĐẠI DIỆN
ĐƠN VỊ VI PHẠM**
(ký ghi rõ họ tên)

PHÒNG KỸ THUẬT
(ký ghi rõ họ tên)

**ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH HỢP
ĐỒNG**
(ký ghi rõ họ tên)

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
(ký ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT
VÀ HOÁ CHẤT LÂM THAO
PHÒNG KỸ THUẬT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**DANH SÁCH HƯỚNG DẪN NỘI QUY AN TOÀN LAO ĐỘNG
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO**

NGÀY HỌC:/...../ 202.....

ĐƠN VỊ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN:

THI CÔNG CÔNG TRÌNH:.....

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	QUÊ QUÁN	NGƯỜI HỌC KÝ (ghi rõ họ và tên)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN XÁC NHẬN HIỆN TRẠNG
TÀI SẢN TRƯỚC KHI SỬA CHỮA

Tên tài sản:.....

Đơn vị quản lý tài sản:.....

Căn cứ hiện trạng hư hỏng của thiết bị (công trình), qua kiểm tra thực tế hiện trường.

Hôm nay, vào hồigiờ. ngày .../.../...., tại:....., chúng tôi gồm:

1. Thành phần làm việc:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Nội dung làm việc

.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Kết luận

.....
.....
.....
.....
.....
.....

ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH HỢP ĐỒNG PHÒNG KỸ THUẬT ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
BÀN GIAO MẶT BẰNG

Căn cứ.....

Hôm nay, ngày/...../....., tại Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, chúng tôi gồm:

I. Thành phần:

1. Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (Bên A)

.....

2. Công ty (Nhà thầu)..... (Bên B)

.....

II. Nội dung và kết quả làm việc:

.....

3. Kết luận:

.....

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
BÀN GIAO CÔNG TRÌNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

1. Công trình:

.....

2. Địa điểm:.....

3. Đơn vị thi công:.....

4. Thành phần tham gia nghiệm thu:

a. Đại diện bên A: Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

.....

.....

.....

b. Đại diện Bên B (Nhà thầu):

.....

.....

5. Thời gian nghiệm thu:

- Bắt đầu: giờ ngày tháng năm

- Kết thúc: giờ ngày tháng năm

Tại:.....

6. Đánh giá công trình

a. Tài liệu nghiệm thu:.....

.....

b. Kiểm tra hiện trường:.....

.....

.....

c. Đánh giá thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy:.....

.....

d. Ý kiến khác:.....

.....

7. Kết luận:.....

.....

.....

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Chữ ký)

**CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT
VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số:/QĐ-SPLT

Lâm Thao, ngày.....tháng.....năm 20....

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Đội/Tổ giám sát thi công, an toàn

Gói thầu: tên gói thầu hoặc công trình ghi như trong Hợp đồng hoặc đơn đặt hàng

Căn cứ Hợp đồng số: ... ngày .../.../20... về việc thi công gói thầu (công trình):

.....
giữa Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao với Công ty.....
.....

Căn cứ Quyết định số/QĐ-SPLT ngày .../.../202... của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao về việc “Ban hành quy định quản lý an toàn, môi trường và phòng cháy, chữa cháy đối với Nhà thầu tại Công ty”.

Xét đề nghị của ông Trưởng(Trưởng đơn vị phụ trách hợp đồng);

Điều 1. Thành lập Đội/Tổ giám sát thi công, an toàn, gồm:

- Ông: - Lãnh đạo đơn vị phụ trách hợp đồng - Tổ trưởng;

- Ông: - Nhân viên đơn vị phụ trách HĐ - Tổ viên TT;

- Ông: - CBKT phòng Kỹ thuật - Tổ viên (Kiểm tra, giám sát biện pháp an toàn đã được thực hiện theo biện pháp an toàn và biện pháp thi công đã được phê duyệt);

- Ông: - Lãnh đạo đơn vị chủ quản - Tổ viên

- Ông: - CBKT/nhân viên đơn vị chủ quản - Tổ viên thường trực giám sát an toàn trong quá trình thi công.

Điều 2. Các thành viên Đội/Tổ giám sát thi công, an toàn có nhiệm vụ:

Giám sát, đôn đốc việc thực hiện, tuân thủ các biện pháp thi công, biện pháp an toàn mà hai bên đã ký kết trong suốt thời gian bắt đầu đến khi kết thúc Hợp đồng.

2.1. Đội/Tổ trưởng: có trách nhiệm chủ trì đôn đốc các Tổ viên thực hiện nhiệm vụ được giao; đôn đốc việc giám sát thực hiện Hợp đồng, tiến độ, an toàn, môi trường, phòng cháy chữa cháy, thanh quyết toán, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng;

2.2. Các Đội/Tổ viên:

- Đội/Tổ viên TT (thường trực) có trách nhiệm giám sát thi công, giám sát an toàn, phòng cháy chữa cháy theo nội dung Hợp đồng; chịu trách nhiệm về chất lượng, khối lượng vật tư, khối lượng hoàn thành; có trách nhiệm tổng hợp báo cáo, thanh quyết toán công trình và lưu giữ tài liệu toàn bộ công trình theo pháp luật hiện hành;

- Các Đội/Tổ viên có trách nhiệm phối hợp giám sát thi công, giám sát công trình theo hợp đồng, theo chức năng nhiệm vụ, tham gia nghiệm thu thanh quyết toán công trình và lưu giữ tài liệu theo chuyên ngành được giao;

2.3. Đội/Tổ giám sát thi công, an toàn chịu trách nhiệm toàn bộ trước Tổng giám đốc Công ty nếu để xảy ra sự cố, tai nạn do vi phạm nội quy, quy định làm việc an toàn tại công trình được giao giám sát.

Điều 3. Các thành viên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký đến khi hoàn thành các thủ tục bảo hành công trình theo quy định; 6

Nơi nhận:

- Như Điều 1;

- Lưu: VT, KT,....

TỔNG GIÁM ĐỐC