

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

1.1. Giới thiệu về dự toán mua sắm

- **Tên dự toán mua sắm:** Thông tin, trang trí tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

- Quyết định phân bổ kinh phí:

Căn cứ Quyết định số 1655/QĐ- SVHTT ngày 16/12/2024 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2025 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội;

Căn cứ các Quyết định của Sở Văn hóa và thể thao Hà Nội về việc giao, điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước trong năm 2025.

- Quyết định phê duyệt mua sắm hàng hóa, dịch vụ:

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-TTTL ngày 25/11/2025 của Trung tâm thông tin triển lãm Hà Nội về việc phê duyệt dự toán: Thông tin, trang trí tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

- Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ- TTTL ngày 25/11/2025 của Trung tâm thông tin triển lãm Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Thông tin, trang trí tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

- **Chủ đầu tư:** Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội

- **Tên gói thầu:** Thông tin, trang trí tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

- **Hình thức lựa chọn nhà thầu:** Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- **Phương thức lựa chọn nhà thầu:** Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- **Nguồn vốn:** NSNN chi phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố giao năm 2025

- **Thời gian thực hiện hợp đồng:** 57 ngày

- **Loại hợp đồng:** Trọn gói

- **Nội dung công việc gói thầu:**

+ Thông tin, trang trí tuyên truyền cổ động trực quan Phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

+ Địa điểm: Hà Nội

2. Mục tiêu công việc:

2.1. Mục đích

- Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (sau đây gọi là Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (sau đây gọi là Đại hội XIV của Đảng); những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu trong các văn kiện đại hội; qua đó tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội nhanh chóng đi vào cuộc sống.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng do Đảng khởi xướng, lãnh đạo; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tận dụng thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tăng tốc, bứt phá, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội XIII, lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng và các ngày lễ lớn của dân tộc trong năm 2025, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

- Các hoạt động trang trí tuyên truyền cần được tiến hành bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả, sinh động, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế, bám sát chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của các cấp ủy đảng; gắn với tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đất nước, các phong trào thi đua yêu nước và các chủ đề lớn, trọng tâm theo Hướng dẫn số 168-HD/BTGTW, ngày 23/9/2024 và Kế hoạch số 560-KH/BTGTW, ngày 29/11/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về những chủ đề lớn, trọng tâm từ nay đến Đại hội XIV của Đảng.

2.2. Yêu cầu

Triển khai các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Chi tiết công việc của gói thầu:

*** Trang trí trụ sở các cơ quan Trung ương**

- Lắp dựng cụm cột cờ Đảng kỳ, Quốc kỳ (16 cột inox) hai bên cổng Văn phòng Trung ương Đảng (số 1 Hùng Vương).

- Lắp dựng cụm cột cờ Đảng kỳ, Quốc kỳ (12 cột inox) hai bên cổng Văn phòng Chủ tịch nước (số 2 Hùng Vương).

*** Trang trí xung quanh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, quảng trường Ba Đình và các tuyến đường lân cận**

- Trang trí 500 băng rôn dọc vải lụa xung quanh khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu vực quảng trường Ba Đình, và các tuyến đường lân cận.

- Lắp dựng 08 cụm pano 02 mặt tại các tuyến đường: Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Bà Huyện Thanh Quan.

- Lắp dựng 04 cụm pano 3 mặt tại Chu Văn An - Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ, Lê Hồng Phong - Chu Văn An, Trần Phú - Hùng Vương.

Lắp dựng 03 cụm mô hình tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, vườn hoa Lê Nin đường Điện Biên Phủ, vòng xuyên trước Bộ ngoại giao, Điện Biên Phủ - Chu Văn An - Chùa Một Cột.

- Lắp dựng cụm cột cờ Đảng kỳ, Quốc kỳ (10 cột inox) tại vòng xuyên giao thông Điện Biên Phủ - Chu Văn An - Chùa Một Cột.

- Trang trí 1.000 Quốc kỳ, Đảng kỳ trên hệ thống giá treo tại các trục đường, tuyến phố chính, khu vực trung tâm Thành phố, khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm như: đường Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay, Tràng Tiền, phố Trần Nguyên Hãn, phố Lê Lai, phố Lê Thạch, phố Tông Đản, khu vực phía trước Nhà hát Lớn, phố Lý Thái Tổ, phố Phan Chu Trinh, phố Ngô Quyền, Thanh Niên, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Lê Hồng Phong, Chu Văn An.

- Trang trí 08 cụm hồng kỳ tại khu vực quảng trường Ba Đình, hai bên tượng đài Bắc Sơn, vườn hoa Lê Nin.

*** Trang trí tại trụ sở Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố Hà Nội**

- 01 pano trong sân Thành uỷ (có hệ thống đèn LED chiếu sáng)

- 02 pano phía ngoài tường rào cửa số 9 Ngô Quyền và 4 số Tông Đản (có hệ thống đèn LED chiếu sáng).

- 01 cụm hồng kỳ phía trước trụ sở Thành uỷ.

- 01 pano trong sân trụ sở HĐND Thành phố (có hệ thống đèn LED chiếu sáng).

- 02 pano dọc hai bên cửa chính số 17 Trần Nguyên Hãn.

- 01 pano ngang trước số 79 Đinh Tiên Hoàng (có hệ thống đèn LED chiếu sáng).

*** Trang trí tại các tuyến đường trung tâm Thành phố**

- Lắp dựng 24 cụm pano 02 mặt tại các tuyến đường: Đại Cồ Việt- Lê Duẩn- Giải Phóng; Giảng Võ, Cát Linh, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Xã Đàn, Nghi Tàm; Khu vực Nhà hát Lớn, ngân hàng nhà nước Việt Nam, Trần Nhân Tông.

- Lắp dựng 06 cụm pano 3 mặt tại khu vực UBND thành phố, Nhà hát Lớn, Tràng Tiền, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng.

- Lắp dựng 04 cụm pano 04 mặt tại góc đường Đinh Tiên Hoàng - Lê Lai - Lê Thạch và trụ sở Thành ủy Hà Nội (số 219 đường *Trần Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội*).

- Lắp dựng 08 cụm mô hình tại Hồ Hoàn Kiếm, Góc đường Quốc Tử Giám - Tôn Đức Thắng, Vĩa hè đường Yên Phụ, Ngã sáu Ô Chợ Dừa, Ngã tư Đại Cồ Việt - Lê Duẩn - Giải Phóng, Góc đường Phạm Hùng - Đỗ Đức Dục; Ngã tư Phạm Hùng - Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến - Đại lộ Thăng Long.

- Trang trí 1.500 chiếc băng rôn dọc, trong đó 900 chiếc băng rôn dọc vải lụa, 600 chiếc băng rôn dọc có khung sắt tại khu vực trên các trục đường, tuyến phố chính, khu vực trung tâm Thành phố.

- Trang trí 1.500 Quốc kỳ, Đảng kỳ trên hệ thống giá treo tại khu vực cầu vượt ngã tư Deawoo (Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh), Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng, Láng Hạ - Lê Văn Lương, An Dương Vương, Hoàng Minh Giám, Ngã Tư Sở, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân - Lương Yên, trước cửa hầm Kim Liên (hai chiều), hầm Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến; Võ Chí Công.

- Trang trí 24 Quốc kỳ, Đảng kỳ khổ lớn tại hệ thống cột cố định phía trước khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, Ngân hàng Nhà nước.

*** Trang trí tại nơi diễn ra Đại hội**

- Lắp dựng 01 Cụm cột cờ (10 cột inox) trên vòng xuyên đối diện cổng số 1 Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

- Lắp dựng 01 pano 4 mặt tấm lớn phía ngoài vĩa hè cổng chính Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

- Lắp dựng 01 Cụm cột cờ Đảng kỳ, Quốc kỳ (12 cột inox) hai bên cổng số 2 Trung tâm Hội nghị Quốc gia đường Phạm Hùng.

- Trang trí 09 cụm hồng kỳ: hai bên cổng chính và hai bên cổng số 2 Trung tâm Hội nghị Quốc gia, hai bên cụm logo trên đường Phạm Hùng, hai bên cụm mô hình tại Big C và góc đường Đỗ Đức Dục - Phạm Hùng,

*** Trang trí xung quanh khu vực Đại biểu lưu trú**

- Lắp dựng 02 cụm pano 03 mặt trên vĩa hè phía ngoài cổng chính khách sạn Jw Marriott.

- Lắp dựng 02 cụm pano 03 mặt trên vĩa hè phía ngoài cổng chính khách Grand Plaza.

- Lắp dựng 60 banner khung sắt trên hệ thống cột chiếu sáng đường Nghi Tàm (gần khách sạn Seraton).

- Lắp dựng 02 cụm panô 03 mặt trên vĩa hè hai bên cổng chính khách sạn Lotte Hanoi.

- Lắp dựng 02 pano ngang kết hợp hồng kỳ tại cầu đi bộ trên đường Nguyễn Trãi.

*** Trang trí hướng từ các cửa ngõ về Thủ đô**

- Lắp dựng 02 pano ngang tấm lớn (Kích thước 13m x 4m x 2 tấm) kết hợp hồng kỳ tại khu đối diện Cửa đón khách VIP A sân bay Nội Bài.

- Lắp dựng 04 pano ngang kết hợp hồng kỳ tại cầu đi bộ khu vực nhà ga T1; cầu đi bộ khu vực nhà ga T2.

- Lắp dựng 10 pano 4 mặt (Kích thước: 1,2m x 2,4m) trên đường Võ Nguyên Giáp địa bàn xã Đông Anh (cả hướng đi và về).

- Trang trí 500 hồng kỳ trên lan can, hướng đi và về Trung tâm Thành phố - Sân bay Nội Bài tại khu vực 04 Cầu vượt Vĩnh Ngọc - Đông Anh; cầu vượt quốc lộ 23; cầu vượt khu vực Nguyễn Khê - Đông Anh; cầu vượt quốc lộ 2A;

- Lắp dựng 02 Cụm cột cờ Đảng kỳ, Quốc kỳ, (20 cột inox) hai bên đầu Nhật Tân, tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Võ Chí Công.

- Lắp dựng cụm pano ngang tấm lớn kết hợp hồng kỳ tại ngã ba đường An Dương Vương - Lạc Long Quân - Âu Cơ.

- Lắp dựng 10 pano 4 mặt trên đường Võ Chí Công địa bàn phường Đông Ngạc, Tây Hồ (cả hướng đi và về).

- Lắp dựng 01 cụm cột cờ Đảng kỳ, Quốc kỳ (10 cột inox) trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (Hướng từ sân bay Nội Bài về cầu Thăng Long).

- Lắp dựng 100 panô kẹp cột kết hợp với hồng kỳ từ cầu Vĩnh Tuy xuống đường Nguyễn Khoái về trung tâm Thành phố - (Hướng về Ô Đông Mác).

- Lắp dựng 01 panô ngang trên đảo giao thông cầu Chương Dương - (phía nội thành).

- Lắp dựng 05 pano tại Quốc lộ 1A cũ, xã Chuyên Mỹ, xã Phù Đổng, xã Ngọc Hồi, (cạnh đường quốc lộ 1A cũ), xã Gia Lâm (tiếp giáp tỉnh Hưng Yên), Xã Xuân Mai.

Chi tiết khối lượng công việc theo bảng sau:

TT	Hạng mục, nội dung	ĐVT	Số lượng
A	TRANG TRÍ TUYÊN TRUYỀN		
1	Trang trí 500 băng rôn dọc vải lụa xung quanh khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu vực quảng trường Ba Đình, và các tuyến đường lân cận (Bao gồm: Vải phi bóng loại dày K1,6m: 2,5m x 1/2K, in trên vải và may, Treo lắp, tháo dỡ (xuất xô trên dưới, phụ kiện đi kèm...)	chiếc	500

2	Trang trí 08 cụm pano 02 mặt (2x3m) tại các tuyến đường: Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Bà Huyện Thanh Quan Bao gồm: In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Tháo bạt cũ, lắp bạt mới, vận chuyên; Thuê dàn giáo thi công	m2	96
3	Trang trí 04 cụm pano 3 mặt tại Chu Văn An - Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ, Lê Hồng Phong - Chu Văn An, Trần Phú - Hùng Vương Chân làm bằng Khung sắt căng bạt	cụm	4
3.1	Chân cụm pano (Chân đế đáy): 4 cụm KT tầng 1: C1m x R2.4m x Dày2.4m x 3 mặt Bao gồm: Khung pano (1m x R2.4m x Dày2.4m x 3 mặt) bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); In bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyên	m2	74,8
3.2	Mặt cụm pano: 4 cụm KT: C3m x R2mxDày2m x 3 mặt Bao gồm: Khung pano (3x2m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); In bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyên	m2	72,0
4	Trang trí pano tại các trụ sở làm việc của các cơ quan		
4.1	Tại Thành Ủy Hà Nội		
4.1.1	Thi công làm mới 1 pano tại mặt trước Thành ủy - số 4 Lê Lai - Hà Nội (9,3mx3,3m) có đèn chiếu sáng		
4.1.1.1	Pano 9.3 x 3.3m Bao gồm: Khung pano (9,3mx3,3m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyên; Tời điện	m2	30,7
4.1.1.2	Chi phí đèn, điện chiếu sáng		

4.1.1.2.1	Cần đèn sơn tĩnh điện màu trắng	cái	6
4.1.1.2.2	Đèn pha led chiếu rọi công suất 100W ngoài trời chiếu trên và dưới	cái	6
4.1.1.2.3	Dây điện 4x16mm ² đấu nối từ tủ điện	m	20
4.1.1.2.4	Dây điện 2x2,5mm ²	m	100
4.1.1.2.5	Bộ tủ công suất	cái	1
4.1.1.2.6	Aptomat 32A	cái	1
4.1.1.2.7	Đồng hồ hẹn giờ bật tắt	cái	1
4.1.1.2.8	Nhân công lắp đặt đấu nối nguồn điện	gói	1
4.1.1.2.9	Tiền điện vận hành		
4.1.2	Thi công làm mới 2 pano tại tường rào cửa số 9 Ngô Quyền và 4 số Tông Đản có đèn chiếu sáng		
4.1.2.1	Pano 15m x 2m x 2 tấm Bao gồm: Khung pano (15mx2m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyển; Tời điện	m²	60
4.1.2.2	Chi phí đèn, điện chiếu sáng		
4.1.2.2.1	Cần đèn sơn tĩnh điện màu trắng	cái	20
4.1.2.2.2	Đèn pha led chiếu rọi công suất 50W chiếu trên xuống	cái	20
4.1.2.2.3	Dây điện 4x16mm ² đấu nối từ tủ điện	m	20
4.1.2.2.4	Dây điện 2x2,5mm ²	m	100
4.1.2.2.5	Bộ tủ công suất	cái	1
4.1.2.2.6	Aptomat 32A	cái	1
4.1.2.2.7	Đồng hồ hẹn giờ bật tắt	cái	1
4.1.2.2.8	Nhân công lắp đặt đấu nối nguồn điện	gói	1
4.1.2.2.9	Tiền điện vận hành		
4.2	Tại Hội đồng nhân dân		
4.2.1	Thi công làm mới 1 pano tại mặt trước Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội (11,26mx4m) có đèn		

4.2.1.1	Pano 11.26m x 4m Bao gồm: Khung pano (15mx2m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyên; Tời điện	m2	45,0
4.2.1.2	Chi phí đèn, điện chiếu sáng		
4.2.1.2.1	Cần đèn sơn tĩnh điện màu trắng	cái	8
4.2.1.2.2	Đèn pha led chiếu rọi công suất 100W chiếu trên xuống	cái	8
4.2.1.2.3	Dây điện 4x16mm ² đấu nối từ tủ điện	m	20
4.2.1.2.4	Dây điện 2x2,5mm ²	m	100
4.2.1.2.5	Bộ tủ công suất	cái	1
4.2.1.2.6	Aptomat 32A	cái	1
4.2.1.2.7	Đồng hồ hẹn giờ bật tắt	cái	1
4.2.1.2.8	Nhân công lắp đặt đấu nối nguồn điện	gói	1
4.2.1.2.9	Tiền điện vận hành		
4.2.2	Thi công làm mới 2 pano dọc bên cửa chính số 17 Trần Nguyên Hãn (KT: 4.8m x 1.2m x 2 chiếc)		
4.2.2.1	Pano 4.8m x 1.2m x 2 chiếc Bao gồm: Khung pano (4.8x1.2m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyên; Tời điện	m2	11,6
4.3	Tại Ủy ban nhân dân Thành phố		
4.3.1	Thi công lắp dựng pano ngang tại cổng trước UBND TPHN (17mx2m). Bao gồm: Khung pano (17mx2m) bằng thép hộp mạ kẽm 40x40 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Thanh chống bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyên	m2	34
4.3.2	Chi phí đèn, điện chiếu sáng		
4.3.2.1	Cần đèn sơn tĩnh điện màu trắng	cái	12

4.3.2.2	Đèn pha led chiếu rọi công suất 50W chiếu trên xuống	cái	12
4.3.2.3	Dây điện 4x16mm ² đấu nối từ tủ điện	m	20
4.3.2.4	Dây điện 2x2,5mm ²	m	100
4.3.2.5	Bộ tủ công suất	cái	1
4.3.2.6	Aptomat 32A	cái	1
4.3.2.7	Đồng hồ hẹn giờ bật tắt	cái	1
4.3.2.8	Nhân công lắp đặt đấu nối nguồn điện	gói	1
4.3.2.9	Tiền điện vận hành		
5	Trang trí pano tấm lớn khu vực ngoại thành Hà Nội		
5.1	Thi công pano tại QL1A cũ, Xã Chuyên Mỹ (15mx8mx2 mặt) Bao gồm: In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Tháo bạt cũ, lắp bạt mới, vận chuyển; Thang, đồ bảo hộ an toàn lao động làm việc trên cao; Tời điện; Máy phát điện phục vụ thi công	m²	240
5.2	Thi công pano tại QL.1A xã Phù Đổng (15mx8mx2 mặt) Bao gồm: In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Tháo bạt cũ, lắp bạt mới, vận chuyển; Thang, đồ bảo hộ an toàn lao động làm việc trên cao; Tời điện; Máy phát điện phục vụ thi công	m²	240
5.3	Thi công pano tại xã Ngọc Hồi (cạnh đường Quốc lộ 1A cũ) (12mx8mx2 mặt) Bao gồm: In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Tháo bạt cũ, lắp bạt mới, vận chuyển; Thang, đồ bảo hộ an toàn lao động làm việc trên cao; Tời điện; Máy phát điện phục vụ thi công	m²	192
5.4	Thi công pano tại xã Gia Lâm (12mx8mx2 mặt) Bao gồm: In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Tháo bạt cũ, lắp bạt mới, vận chuyển; Thang, đồ bảo hộ an toàn lao động làm việc trên cao; Tời điện; Máy phát điện phục vụ thi công	m²	192

5.5	Thi công pano tại xã Xuân Mai(15mx8mx2 mặt) Bao gồm: In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Tháo bạt cũ, lắp bạt mới, vận chuyên; Thang, đồ bảo hộ an toàn lao động làm việc trên cao; Tời điện; Máy phát điện phục vụ thi công	m2	240
6	Trang trí 03 cụm mô hình tại vườn hoa Mai Xuân Thường, vườn hoa Lê Nin đường Điện Biên Phủ, vòng xuyên trước Bộ Ngoại giao	cụm	3
6.1	Lắp dựng 01 cụm mô hình tại vườn hoa Mai Xuân Thường C7.06mxR6.5m, khung thép hộp mạ kẽm ốp alumium dán decal ngoài trời, phần vòng tròn giữa là ốp alu dán decal	cụm	1
6.1.1	Thuê lõi gia cố: Cột khung không gian 300x300: Cột 3m x 4 cột. Thép hộp mạ kẽm 40x80: 8 thanh 3m, thanh đan 25x50 loại 2m chống trước sau 16 thanh hàn liên kết, bao tải cát: 4 bao/100kg, bê tông đối trọng: 4 cục 100kg, dây cáp cường lực phi 10 nèo 4 góc tùy vị trí (~30-40m/vị trí), khóa cáp + móc cáp: 4 bộ. Công gia cố trọn gói	cụm	1,0
6.1.2	Khôi đế Chân cụm checkin		
6.1.2.1	Tầng 1 KT tầng 1: C1m x R6.5m x Dày5m		
6.1.2.1.1	Khung thép Bao gồm: Khung pano (1m x R6.5m x Dày5m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyên	m2	88,0
6.1.2.1.2	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	55,5
6.1.2.1.3	Decal màu ngoài trời cán mờ	m2	55,5
6.1.2.2	Tầng 2 KT tầng 2: 0.6m x R4.88m x Dày3.66m		
6.1.2.2.1	Khung thép Bao gồm: Khung pano (0.6m x R4.88m x Dày3.66m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyên	m2	46,0

6.1.2.2.2	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	28,1
6.1.2.2.3	Decal màu ngoài trời cán mờ	m2	28,1
6.1.3	Thân cụm checkin		
6.1.3.1	Thân giữa (A0) KT: 3.66m x R2m x dày 1.22m		
6.1.3.1.1	Khung thép Bao gồm: Khung pano (3.66m x R2m x dày 1.22m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	28,5
6.1.3.1.2	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	26,0
6.1.3.1.3	Decal màu ngoài trời cán mờ	m2	26,0
6.1.3.2	Cánh ngoài cùng (A1) KT tổng thể: C2.25m x R0.23m x dày 0.6m theo thiết kế x 2 bên		
6.1.3.2.1	Khung thép Bao gồm: Khung pano (2.25m x R0.23m x dày 0.6m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	7,8
6.1.3.2.2	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	5,2
6.1.3.2.3	Decal màu ngoài trời cán mờ	m2	5,2
6.1.3.3	Cánh A2 KT tổng thể: C2.75m x R0.28m x dày 0.8m theo thiết kế x 2 bên		
6.1.3.3.1	Khung thép Bao gồm: Khung pano (2.75m x R0.28m x dày 0.8m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	12,6
6.1.3.3.2	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	8,2
6.1.3.3.3	Decal màu ngoài trời cán mờ	m2	8,2
6.1.3.4	Cánh A3 KT tổng thể: C3.25m x R0.3m x dày 1m theo thiết kế x 2 bên		

6.1.3.4.1	Khung thép Bao gồm: Khung pano (3.25m x R0.3m x dày 1m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	17,8
6.1.3.4.2	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	11,4
6.1.3.4.3	Decal màu ngoài trời cán mờ	m2	11,4
6.1.4	Vòng tròn đỉnh KT Đường kính 1.8m x dày 0.25m theo thiết kế x 2 bên		
6.1.4.1	Khung thép Bao gồm: Khung pano (Đường kính 1.8m x dày 0.25m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 uốn ngoài (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	9,8
6.1.4.2	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	9,8
6.1.4.3	Bạt 3M in theo thiết kế	m2	9,8
6.1.5	Cờ Đảng Cắt CNC focmex dày 20ly ốp nổi, sơn chống nước màu vàng, keo dán chuyên dụng KT: 1.2m x1m	bộ	2,0
6.1.6	Bộ chữ Đại hội XIV Cắt CNC focmex dày 20ly ốp nổi, sơn chống nước màu vàng, keo dán chuyên dụng KT: 1.266m x1.212m	bộ	2,0
6.2	Lắp dựng 01 cụm mô hình tại vườn hoa Lê Nin đường Điện Biên Phủ C4.5mxR4.88m, khung thép hộp mạ kẽm ốp alumium dán decal ngoài trời, phần vòng tròn giữa là ốp alu dán decal	cụm	1
6.2.1	Thuê lõi gia cố: Cột khung không gian 300x300: Cột 3m x 4 cột. Thép hộp mạ kẽm 40x80: 8 thanh 3m, thanh đan 25x50 loại 2m chống trước sau 8 thanh hàn liên kết, bao tải cát: 2 bao/100kg, bê tông đối trọng: 4 cục 100kg, dây cáp cường lực phi 10 nèo 4 góc tùy vị trí (~30-40m/vị trí), khóa cáp + móc cáp: 4 bộ. Công gia cố trọn gói	cụm	1,0

6.2.2	Khôi đế Chân cụm checkin		
6.2.2.1	Tầng 1 KT tầng 1: C1m x R4.88m x Dày4m		
6.2.2.1.1	Khung thép Bao gồm: Khung pano (1m x R4.88m x Dày4m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	56,8
6.2.2.1.2	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	37,3
6.2.2.1.3	Decal màu ngoài trời cán mờ	m2	37,3
6.2.2.2	Tầng 2 KT tầng 2: 0.5m x R3.66m x Dày 2.8m		
6.2.2.2.1	Khung thép Bao gồm: Khung pano (0.5m x R3.66m x Dày2.8m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	27,0
6.2.2.2.2	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	16,7
6.2.2.2.3	Decal màu ngoài trời cán mờ	m2	16,7
6.2.3	Thân cụm checkin		
6.2.3.1	Thân đỡ KT: 0.89m x R2.518m x dày 0.65m		
6.2.3.1.1	Khung thép Bao gồm: Khung pano (0.89m x R2.518m x dày 0.65m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	8,4
6.2.3.1.2	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	6,8
6.2.3.1.3	Decal màu ngoài trời cán mờ	m2	6,8
6.2.3.2	Cánh cong đỡ dưới (cánh ngoài) KT tổng thể:1.652m x R0.163m x dày 0.69m theo thiết kế x 2 bên		
6.2.3.2.1	Khung thép Bao gồm: Khung pano (1.652m x R0.163m x dày 0.69m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	8,4
6.2.3.2.2	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	8,4
6.2.3.2.3	Decal màu ngoài trời cán mờ	m2	8,4

6.2.3.3	Cánh cong đỡ dưới (cánh trong) KT tổng thể:1.487m x R0.432m x dày 0.8m theo thiết kế x 2 bên		
6.2.3.3.1	Khung thép Bao gồm: Khung pano (1.487m x R0.432m x dày 0.8m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	11,1
6.2.3.3.2	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	11,1
6.2.3.3.3	Decal màu ngoài trời cán mờ	m2	11,1
6.2.3.4	Cánh cong đỡ trên (cánh ngoài cùng) KT tổng thể:1.246m x R0.294m x dày 0.72m theo thiết kế x 2 bên		
6.2.3.4.1	Khung thép Bao gồm: Khung pano (1.246m x R0.294m x dày 0.72m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	8,4
6.2.3.4.2	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	8,4
6.2.3.4.3	Decal màu ngoài trời cán mờ	m2	8,4
6.2.3.5	Cánh cong đỡ trên (cánh trong cùng) KT tổng thể:2.533m x R0.36m x dày 0.84m theo thiết kế x 2 bên		
6.2.3.5.1	Khung thép Bao gồm: Khung pano (2.533m x R0.36m x dày 0.84m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	18,0
6.2.3.5.2	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	18,0
6.2.3.5.3	Decal màu ngoài trời cán mờ	m2	18,0
6.2.3.6	Khối tròn trung tâm KT Đường kính 2.4m x dày 0.96m theo thiết kế x 2 bên		

6.2.3.6.1	Khung thép Bao gồm: Khung pano (Đường kính 2.4m x dày 0.96m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 uốn ngoài (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	24,5
6.2.3.6.2	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	24,5
6.2.3.6.3	Bạt 3M in theo thiết kế	m2	24,5
6.2.4	Cờ Đãng Cắt CNC focmex dày 20ly ốp nổi, sơn chống nước màu vàng, keo dán chuyên dụng KT: 1.444m x1.677m	bộ	2,0
6.2.5	Bộ chữ Đại hội XIV Cắt CNC focmex dày 20ly ốp nổi, sơn chống nước màu vàng, keo dán chuyên dụng KT: 0.554m x0.739m	bộ	2,0
6.3	Lắp dựng 01 cụm mô hình tại vòng xuyên trước Bộ Ngoại giao C6.2mxR6.5m, khung thép hộp mạ kẽm ốp alumium dán decal ngoài trời, phần vòng tròn giữa là ốp alu dán decal	cụm	1
6.3.1	Thuê lõi gia cố: Cột khung không gian 300x300: Cột 3m x 4 cột. Thép hộp mạ kẽm 40x80: 8 thanh 3m, thanh đan 25x50 loại 2m chống trước sau 16 thanh hàn liên kết, bao tải cát: 4 bao/100kg, bê tông đối trọng: 4 cục 100kg, dây cáp cường lực phi 10 nèo 4 góc tùy vị trí (~30-40m/vị trí), khóa cáp + móc cáp: 4 bộ. Công gia cố trọn gói	cụm	1,0
6.3.2	Khối đế Chân cụm checkin		
6.3.2.1	Tầng 1 KT tầng 1: C1.2m x R6.5m x Dày5.5m		
	Khung thép Bao gồm: Khung pano (1.2m x R6.5m x Dày5.5m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	98,1
	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	62,4
	Decal màu ngoài trời cán mờ	m2	62,4

6.3.2.2	Tầng 2 KT tầng 2: 0.6m x R5m x Dày 4m		
	Khung thép Bao gồm: Khung pano (0.6m x R5m x Dày 4m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	50,8
	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	30,8
	Decal màu ngoài trời cán mờ	m2	30,8
6.3.3	Thân cụm checkin		
6.3.3.1	Thân đỡ KT: 1.25m x R3.5m x dày 0.76m		
	Khung thép Bao gồm: Khung pano (1.25m x R3.5m x dày 0.76m)) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	15,4
	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	12,7
	Decal màu ngoài trời cán mờ	m2	12,7
6.3.3.2	Cánh cong đỡ dưới (cánh ngoài) KT tổng thể: 2.46m x R0.242m x dày 0.97m theo thiết kế x 2 bên		
	Khung thép Bao gồm: Khung pano (2.46m x R0.242m x dày 0.97m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	17,7
	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	17,7
	Decal màu ngoài trời cán mờ	m2	17,7
6.3.3.3	Cánh cong đỡ dưới (cánh trong) KT tổng thể: 2.214m x R0.644m x dày 1.02m theo thiết kế x 2 bên		
	Khung thép Bao gồm: Khung pano (2.214m x R0.644m x dày 1.02m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	22,2
	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	22,2
	Decal màu ngoài trời cán mờ	m2	22,2

6.3.3.4	Cánh cong đỡ trên (cánh ngoài cùng) KT tổng thể: 1.878m x R0.438m x dày 0.84m theo thiết kế x 2 bên		
	Khung thép Bao gồm: Khung pano (1.878m x R0.438m x dày 0.84m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	15,3
	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	15,3
	Decal màu ngoài trời cán mờ	m2	15,3
6.3.3.5	Cánh cong đỡ trên (cánh trong cùng) KT tổng thể: 3.772m x R0.536m x dày 1.05m theo thiết kế x 2 bên		
	Khung thép Bao gồm: Khung pano (3.772m x R0.536m x dày 1.05m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	35,7
	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	35,7
	Decal màu ngoài trời cán mờ	m2	35,7
6.3.3.6	Khôi tròn trung tâm KT Đường kính 3.573m x dày 1.22m theo thiết kế x 2 bên		
	Khung thép Bao gồm: Khung pano (Đường kính 3.573m x dày 1.22m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 uốn ngoài (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	50,6
	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	50,6
	Bạt 3M in theo thiết kế	m2	50,6
6.3.4	Cờ Đãng Cắt CNC focmex dày 20ly ốp nổi, sơn chống nước màu vàng, keo dán chuyên dụng KT: 2.45m x 2.2m	bộ	2,0

6.3.5	Bộ chữ Đại hội XIV Cắt CNC focmex dày 20ly ốp nổi, sơn chống nước màu vàng, keo dán chuyên dụng KT: 0.75m x1.23m	bộ	2,0
7	Trang trí các cụm cột cờ		
7.1	Trang trí cụm cột cờ (10 cột cờ) tại vòng xuyên giao thông Điện Biên Phủ-Chu Văn An-Chùa Một cột - Kích thước cột: cao 6m - Kích thước cờ: 1.8m x 1.2 m - Số lượng cờ: 10 chiếc		
7.1.1	Thuê chân giá đỡ hệ song song theo hệ 2 cột tính tổng khoá 2 cột là 1 cái chân (Dải khóa chân bằng inox 304 dài ~ 3m 4 thanh song song có 4 chân bằng cục inox đặc) theo thiết kế	cụm	5
7.1.2	Thuê bản mã bằng Inox 304 (5ly) bản 20x20 gia công 4 lỗ bắt đai bulong ốc vít gia cố chắc chân cột cờ cao 6m	chiếc	10
7.1.3	Thi công (Bao gồm bê vác 2 chiều bóc lắp, tháo dỡ + thi công lắp dựng) Cột cờ inox cao 6m có sẵn (bao gồm lắp đặt, treo lắp cờ bằng dây cáp) gia cố chân chắc chắn	cột	10
7.1.4	Chi phí vận chuyển cụm cột cờ đi 3 điểm (đi lắp và tháo dỡ về, ban đêm) Cột dài 6m xe 5 tấn	trọn gói	1
7.1.5	Trang trí hồng kỳ, quốc kỳ		
	Cờ quốc kỳ, Đảng kỳ (cờ in) (1,8m x 1,2m)	chiếc	10
	Công treo lắp tháo dỡ	Chiếc	10
7.2	Lắp dựng cụm cột cờ Đảng kỳ, Quốc kỳ (16 cột inox) hai bên cổng Văn phòng Trung ương Đảng (số 1 Hùng Vương) - Kích thước cột: cao 6m - Kích thước cờ: 1.8m x 1.2 m - Số lượng cờ: 16 chiếc		
7.2.1	Thuê chân giá đỡ hệ song song theo hệ 2 cột tính tổng khoá 2 cột là 1 cái chân (Dải khóa chân bằng inox 304 dài ~ 3m 4 thanh song song có 4 chân bằng cục inox đặc) theo thiết kế	cụm	8
7.2.2	Thuê bản mã bằng Inox 304 (5ly) bản 20x20 gia công 4 lỗ bắt đai bulong ốc vít gia cố chắc chân cột cờ cao 6m	chiếc	16

7.2.3	Thi công (Bao gồm bê vác 2 chiều bóc lắp, tháo dỡ + thi công lắp dựng) Cột cờ inox cao 6m có sẵn (bao gồm lắp đặt, treo lắp cờ bằng dây cáp) gia cố chân chắc chắn	cột	16
7.2.4	Chi phí vận chuyển cụm cột cờ đi 3 điểm (đi lắp và tháo dỡ về, ban đêm) Cột dài 6m xe 5 tấn	trọn gói	1
7.2.5	Trang trí hồng kỳ, quốc kỳ		
	Cờ quốc kỳ, Đảng kỳ (1,8m x 1,2m)	chiếc	16
	Công treo lắp tháo dỡ	Chiếc	16
7.3	Lắp dựng cụm cột cờ Đảng kỳ, Quốc kỳ (12 cột inox) hai bên cổng Văn phòng Chủ tịch nước (số 2 Hùng Vương)- Kích thước cột: cao 6m - Kích thước cờ: 1.8m x 1.2 m- Số lượng cờ: 12 chiếc		
7.3.1	Thuê chân giá đỡ hệ song song theo hệ 2 cột tính tổng khoá 2 cột là 1 cái chân (Dài khóa chân bằng inox 304 dài ~ 3m 4 thanh song song có 4 chân bằng cục inox đặc) theo thiết kế	cụm	6
7.3.2	Thuê bản mã bằng Inox 304 (5ly) bản 20x20 gia công 4 lỗ bắt đai bulong ốc vít gia cố chắc chắn cột cờ cao 6m	chiếc	12
7.3.3	Thi công (Bao gồm bê vác 2 chiều bóc lắp, tháo dỡ + thi công lắp dựng) Cột cờ inox cao 6m có sẵn (bao gồm lắp đặt, treo lắp cờ bằng dây cáp) gia cố chân chắc chắn	cột	12
7.3.4	Chi phí vận chuyển cụm cột cờ đi 3 điểm (đi lắp và tháo dỡ về, ban đêm) Cột dài 6m xe 5 tấn	trọn gói	1
7.3.5	Trang trí hồng kỳ, quốc kỳ		
	Cờ quốc kỳ, Đảng kỳ (1,8m x 1,2m)	chiếc	12
	Công treo lắp tháo dỡ	Chiếc	12
7.4	Lắp dựng 01 Cụm cột cờ Đảng kỳ, Quốc kỳ (12 cột inox) hai bên cổng số 2 Trung tâm Hội nghị Quốc gia đường Phạm Hùng - Kích thước cột: cao 6m - Kích thước cờ: 2.3m x 1.5 m - Số lượng cờ: 12 chiếc		

7.4.1	Thuê chân giá đỡ hệ song song theo hệ 2 cột tính tổng khoá 2 cột là 1 cái chân (Dải khóa chân bằng inox 304 dài ~ 3m 4 thanh song song có 4 chân bằng cục inox đặc) theo thiết kế	cụm	6
7.4.2	Thuê bản mã bằng Inox 304 (5ly) bản 20x20 gia công 4 lỗ bắt đai bulong ốc vít gia cố chắc chân cột cờ cao 6m	chiếc	12
7.4.3	Thi công (Bao gồm bê vác 2 chiều bóc lắp, tháo dỡ + thi công lắp dựng) Cột cờ inox cao 6m có sẵn (bao gồm lắp đặt, treo lắp cờ bằng dây cáp) gia cố chân chắc chắn	cột	12
7.4.4	Chi phí vận chuyển cụm cột cờ đi 3 điểm (đi lắp và tháo dỡ về, ban đêm) Cột dài 6m xe 5 tấn	trọn gói	1
7.4.5	Trang trí hồng kỳ, quốc kỳ		
	Cờ quốc kỳ, Đảng kỳ (cờ in)(2.3m x 1.5m)	chiếc	12
	Công treo lắp tháo dỡ	Chiếc	12
8	Trang trí cờ quốc kỳ và đảng kỳ trên hệ thống cột khu vực tượng đài Lý Thái Tổ và Ngân hàng nhà nước		
	Cờ quốc kỳ, Đảng kỳ (cờ in) (1,8m x 1,2m)	chiếc	24
	Công treo lắp tháo dỡ	Chiếc	24
9	Trang trí 1.000 Quốc kỳ, Đảng kỳ trên hệ thống giá treo tại các trục đường, tuyến phố chính, khu vực trung tâm Thành phố, khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm như: đường Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay, Tràng Tiền, phố Trần Nguyễn Hãn, phố Lê Lai, phố Lê Thạch, phố Tông Đản, khu vực phía trước Nhà hát Lớn, phố Lý Thái Tổ, phố Phan Chu Trinh, phố Ngô Quyền, Thanh Niên, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Lê Hồng Phong, Chu văn A		
	Cờ Đảng kỳ, Quốc kỳ (cờ in)(0,7m x 1,1m),	chiếc	1.000
	Cờ Đảng kỳ, Quốc kỳ (0,7m x 1,1m) (bao gồm treo lắp, tháo dỡ)	chiếc	1.000

10	Trang trí 09 cụm hồng kỳ tại khu vực quảng trường Ba Đình, hai bên tượng đài Bắc Sơn, vườn hoa Lê Nin và phía trước Thành uỷ Hà Nội		
	Chi phí thuê xe vận chuyển cụm cờ; Chi phí nhân công lắp dựng, treo cờ; Khoán nhân công lắp cụm cờ, khuôn vác, treo cờ, thu dỡ cụm cờ	chuyên	9
	Cờ hồng kỳ (cờ in) (0,65m x 1,8m)	cờ	144
11	Trang trí 24 cụm pano 02 mặt tại các tuyến đường: Đại Cồ Việt- Lê Duẩn Giải Phóng; Giảng Võ, Cát Linh, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Xã Đàn, Nghi Tàm; Khu vực Nhà hát Lớn, ngân hàng nhà nước VN, Trần Nhân Tông		
11.1	Thi công cụm pano tại ngã tư phố Đại Cồ Việt - Lê Duẩn - Giải Phóng (10mx4mx1 mặt) Bao gồm: In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Tháo bạt cũ, lắp bạt mới, vận chuyên; Thang, đồ bảo hộ an toàn lao động làm việc trên cao; Tời điện; Máy phát điện phục vụ thi công	m2	40
11.2	Thi công cụm pano tại ngã tư Giảng Võ - Phố Cát Linh (3mx4mx2 mặt) S=24m2 Bao gồm: In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Tháo bạt cũ, lắp bạt mới, vận chuyên; Thuê dàn giáo thi công	m2	24
11.3	In bạt: 17 cụm pano chân vuông (1,63mx2,13m): đường Trần Duy Hưng, đường Nguyễn Chí Thanh, đường Kim Mã, phố Giảng Võ, đường Xã Đàn - Kim Liên, đường Nghi Tàm. Bao gồm: In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Tháo bạt cũ, lắp bạt mới, vận chuyên; Thuê dàn giáo thi công	m2	118
11.4	In bạt: 5 cụm pano (kích thước: 2m x 3m): Tại Khu vực phía trước cửa Nhà hát Lớn (1 cụm), Khu vực phía trước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2 cụm), Trần Nhân Tông (2 cụm) Bao gồm: In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Tháo bạt cũ, lắp bạt mới, vận chuyên; Thuê dàn giáo thi công	m2	60

12	<p>Trang trí lắp dựng 06 cụm 03 mặt tại các vị trí: khu vực UBND thành phố, Nhà hát Lớn, Tràng Tiền, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng.</p> <p>Chân làm bằng Khung sắt căng bạt</p>	cụm	6
12.1	<p>Chân cụm pano (Chân đế đáy): 06 cụm KT tầng 1: C1m x R2.4m x Dày2.4m x 3 mặt Bao gồm: Khung pano (1m x R2.4m x Dày2.4m x 3 mặt) bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); In bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyển</p>	m2	112,2
12.2	<p>Mặt cụm pano: 06 cụm KT: C3m x R2m x Dày2m x 3 mặt Bao gồm: Khung pano (3x2m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); In bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyển</p>	m2	108,0
13	<p>04 Cụm pano 04 mặt tại các vị trí: + 02 cụm tại góc đường Đinh Tiên Hoàng-Lê Lai-Lê Thạch(có hệ thống đèn chiếu sáng) + 02 cụm tại trụ sở Thành ủy Hà Nội (số 219 đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội) KT:C4m x R2.4m x 4 mặt Chân làm bằng Khung sắt ốp alu dán decal, mặt bằng khung sắt căng bạt Có 2 cụm có đèn, 2 cụm không đèn</p>	cụm	4,0
13.1	<p>Trang trí 04 cụm pano 04 mặt KT:C4m x R2.4m x 4 mặt Chân làm bằng Khung sắt ốp alu dán decal, mặt bằng khung sắt căng bạt</p>	cụm	4,0
13.1.1	<p>Chân cụm pano (Chân đế đáy): 04cụm KT tầng 1: C1m x R2.4m x Dày2.4m</p>		
13.1.1.1	<p>Khung thép. Bao gồm: Khung pano (1x2.4m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển</p>	m2	84,4
13.1.1.2	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	61,6

13.1.1.3	Decal màu ngoài trời cán mờ	m2	61,6
13.1.2	Mặt cụm pano: 04 cụm KT: C3m x R2m x Dày2m x 4 mặt Bao gồm: Khung pano (3x2m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); In bạt ngoài loại dày chất lượng cao ngoài trời; Lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyển;	m2	96,0
13.2	Chi phí đèn, điện chiếu sáng tại 02 cụm pano tại Lê Thạch và Lê Lai Mỗi cụm mô hình 8 đèn 100w x 2 cụm		
13.2.1	Cần đèn sơn tĩnh điện màu trắng	cái	16
13.2.2	Đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời (Đèn 200W) (2 đèn/mặt x 4 mặt x 2 cụm = 16 chiếc) Kích thước đèn: 270*225*65 mm Chíp led SMD công suất cao 400 chíp Thời gian chiếu sáng tối đa: 10-12h/ngày. Không gian chiếu sáng: 60-80m2 Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Điện tĩnh: 6V	chiếc	16
13.2.3	Bộ thu phát - Tấm pin năng lượng mặt trời Kích thước tấm pin: 635*350*17 mm Dung lượng pin: 30000mah. Pin lưu trữ điện công nghệ Lithium chống chai. Chất liệu tấm pin: Poly. Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/48w. Chống nước: IP67	tấm	16
13.2.4	Bộ tủ công suất	cái	2
13.2.5	Aptomat 32A	cái	2
13.2.6	Đồng hồ hẹn giờ bật tắt	cái	2
13.2.7	Công lắp đèn năng lượng, dây điện dẫn đầu nối, thiết bị đồng bộ...	Bộ	16
14	Trang trí 08 cụm mô hình tại Hồ Hoàn Kiếm, Góc đường Quốc Tử Giám - Tôn Đức Thắng, Vĩa hè đường Yên Phụ, Ngã sáu Ô Chợ Dừa, Ngã tư Đại Cồ Việt - Lê Duẩn - Giải Phóng, Góc đường Phạm Hùng - Đỗ Đức Dục; Ngã tư Phạm Hùng - Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến - Đại lộ Thăng Long	cụm	8

14.1	Trang trí 01 cụm mô hình tại Hồ Hoàn Kiếm C4.5mxR4.88m, khung thép hộp mạ kẽm ốp alumium dán decal ngoài trời, phần vòng tròn giữa là ốp alu dán decal	cụm	1
14.2	Lắp dựng 01 cụm mô hình tại Hồ Hoàn Kiếm - Lê Thái Tổ C5mxR4.65m, khung thép hộp mạ kẽm ốp alumium dán decal ngoài trời, phần vòng tròn giữa là ốp alu dán decal	cụm	1
14.2.1	Thuê lõi gia cố: Cột khung không gian 300x300: Cột 3m x 4 cột. Thép hộp mạ kẽm 40x80: 8 thanh 3m, thanh đan 25x50 loại 2m chống trước sau 16 thanh hàn liên kết, bao tải cát: 4 bao/100kg, bê tông đối trọng: 4 cục 100kg, dây cáp cường lực phi 10 nèo 4 góc tùy vị trí (~30-40m/vị trí), khóa cáp + móc cáp: 4 bộ. Công gia cố trọn gói	cụm	1,0
14.2.2	Khối đế Chân cụm mô hình		
14.2.2.1	Tầng 1 KT tầng 1: C0.7m x R4.65m x Dày3.6m		
14.2.2.1.1	Khung thép Bao gồm: Khung pano (0.7m x R4.65m x Dày3.6m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	45,7
14.2.2.1.2	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	28,7
14.2.2.1.3	Decal màu ngoài trời cán mờ	m2	28,7
14.2.2.2	Tầng 2 KT tầng 2: 0.45m x R3.5m x Dày2.8m		
14.2.2.2.1	Khung thép Bao gồm: Khung pano (0.45m x R3.5m x Dày2.8m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	25,3
14.2.2.2.2	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	15,5
14.2.2.2.3	Decal màu ngoài trời cán mờ	m2	15,5
14.2.3	Thân cụm mô hình		
14.2.3.1	Thân giữa (A0) KT: 2.6m x R1.424m x dày 0.9m		

14.2.3.1.1	Khung thép Bao gồm: Khung pano (2.6m x R1.424m x dày 0.9m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	14,6
14.2.3.1.2	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	13,4
14.2.3.1.3	Decal màu ngoài trời cán mờ	m2	13,4
14.2.3.2	Cánh ngoài cùng (A1) KT tổng thể: C1.602m x R0.164m x dày 0.6m theo thiết kế x 2 bên		
14.2.3.2.1	Khung thép Bao gồm: Khung pano (1.602m x R0.164m x dày 0.6m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	5,2
14.2.3.2.2	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	3,0
14.2.3.2.3	Decal màu ngoài trời cán mờ	m2	3,0
14.2.3.3	Cánh A2 KT tổng thể: C1.958m x R0.2m x dày 0.7m theo thiết kế x 2 bên		
14.2.3.3.1	Khung thép Bao gồm: Khung pano (1.958m x R0.2m x dày 0.7m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	7,4
14.2.3.3.2	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	4,4
14.2.3.3.3	Decal màu ngoài trời cán mờ	m2	4,4
14.2.3.4	Cánh A3 KT tổng thể: C2.314m x R0.214m x dày 0.8m theo thiết kế x 2 bên		
14.2.3.4.1	Khung thép Bao gồm: Khung pano (C2.314m x R0.214m x dày 0.8m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	10,0
14.2.3.4.2	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	5,8
14.2.3.4.3	Decal màu ngoài trời cán mờ	m2	5,8

14.2.4	Vòng tròn đỉnh KT Đường kính 1.25m x dày 0.25m theo thiết kế x 2 bên		
14.2.4.1	Khung thép Bao gồm: Khung pano (Đường kính 1.25m x dày 0.25m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 uốn ngoài (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	5,6
14.2.4.2	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	5,6
14.2.4.3	Bạt 3M in theo thiết kế	m2	5,6
14.2.5	Cờ Đảng Cắt CNC focmex dày 20ly ốp nổi, sơn chống nước màu vàng, keo dán chuyên dụng KT: 0.797mx0.927m	bộ	2,0
14.2.6	Bộ chữ Đại hội XIV Cắt CNC focmex dày 20ly ốp nổi, sơn chống nước màu vàng, keo dán chuyên dụng KT: 1.071m x1.034m	bộ	2,0
14.3	Trang trí 01 cụm mô hình tại Góc đường Quốc Tử Giám - Tôn Đức Thắng C4.5mxR4.88m, khung thép hộp mạ kẽm ốp alumium dán decal ngoài trời, phần vòng tròn giữa là ốp alu dán decal	cụm	1
14.4	Trang trí 01 cụm mô hình tại Ngã sáu Ô Chợ Dừa 6.4m x 6.5m, khung thép hộp mạ kẽm ốp alumium dán decal ngoài trời, phần vòng tròn giữa là ốp alu dán decal	cụm	1
14.4.1	Thuê lõi gia cố: Cột khung không gian 300x300: Cột 3m x 4 cột. Thép hộp mạ kẽm 40x80: 8 thanh 3m, thanh đan 25x50 loại 2m chống trước sau 16 thanh hàn liên kết, bao tải cát: 4 bao/100kg, bê tông đối trọng: 4 cục 100kg, dây cáp cường lực phi 10 nèo 4 góc tùy vị trí (~30-40m/vị trí), khóa cáp + móc cáp: 4 bộ. Công gia cố trọn gói	cụm	1,0
14.4.2	Khối đế Chân cụm mô hình		

14.4.2.1	Tầng 1 KT tầng 1: C1m x R6.5m x Dày5m		
14.4.2.1.1	Khung thép Bao gồm: Khung pano (1m x R6.5m x Dày5m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	88,0
14.4.2.1.2	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	55,5
14.4.2.1.3	Decal màu ngoài trời cán mờ	m2	55,5
14.4.2.2	Tầng 2 KT tầng 2: 0.6m x R4.88m x Dày3.66m		
14.4.2.2.1	Khung thép Bao gồm: Khung pano (0.6m x R4.88m x Dày3.66m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	46,0
14.4.2.2.2	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	28,1
14.4.2.2.3	Decal màu ngoài trời cán mờ	m2	28,1
14.4.3	Thân cụm mô hình		
14.4.3.1	Khối chữ nhật liền bộ sau KT: 4.8m x R3.077m x dày 0.876m		
14.4.3.1.1	Khung thép Bao gồm: Khung pano (4.8m x R3.077m x dày 0.876m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	40,6
14.4.3.1.2	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	40,6
14.4.3.1.3	Decal màu ngoài trời cán mờ	m2	40,6
14.4.3.2	Khối trục giữa A1 - KT tổng: 3.11m x 1.158m x dày 0.4m theo thiết kế		
14.4.3.2.1	Khung thép Bao gồm: Khung pano (3.11m x 1.158m x dày 0.4m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	12,6
14.4.3.2.2	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	12,1
14.4.3.2.3	Decal màu ngoài trời cán mờ	m2	12,1

14.4.3.3	Khối trực giữa A2 (uốn cong) - KT tổng thể: 3.257m x 2.443m x dày 0.604m theo thiết kế		
14.4.3.3.1	Khung thép Bao gồm: Khung pano (3.257m x 2.443m x dày 0.604m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khấu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khấu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	27,5
14.4.3.3.2	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	25,2
14.4.3.3.3	Decal màu ngoài trời cán mờ	m2	25,2
14.4.3.4	Khối trực giữa A3 - KT tổng: 3.8m x 2.541m x dày 0.593m theo thiết kế		
14.4.3.4.1	Khung thép Bao gồm: Khung pano (3.8m x 2.541m x dày 0.593m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khấu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khấu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	30,2
14.4.3.4.2	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	28,4
14.4.3.4.3	Decal màu ngoài trời cán mờ	m2	28,4
14.4.3.5	Khối trực giữa A4 - KT tổng: 4.043m x 1.576m x dày 0.666m theo thiết kế		
14.4.3.5.1	Khung thép Bao gồm: Khung pano (4.043m x 1.576m x dày 0.666m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khấu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khấu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	26,4
14.4.3.5.2	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	25,1
14.4.3.5.3	Decal màu ngoài trời cán mờ	m2	25,1
14.4.3.6	Khối trực giữa A5 (uốn cong) - KT tổng thể: 4.205m x 3.539m x dày 0.613m theo thiết kế		

14.4.3.6.1	Khung thép Bao gồm: Khung pano (4.205m x 3.539m x dày 0.613m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	46,8
14.4.3.6.2	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	44,4
14.4.3.6.3	Decal màu ngoài trời cán mờ	m2	44,4
14.4.4	Bộ chữ Đại hội XIV Cắt CNC focmex dày 20ly ốp nổi, sơn chống nước màu vàng, keo dán chuyên dụng KT: 1.55m x 1.85m	bộ	2,0
14.5	Trang trí 01 cụm mô hình tại Ngã tư Đại Cồ Việt - Lê Duẩn - Giải Phóng C5mxR9.74m, khung thép hộp mạ kẽm ốp alumium dán decal ngoài trời, phần vòng tròn giữa là ốp alu dán decal	cụm	1
14.5.1	Thuê lõi gia cố: Cột khung không gian 300x300: Cột 5m x 2 cột. Thép hộp mạ kẽm 40x80: 8 thanh 3m, thanh đan 25x50 loại 2m chống trước sau 16 thanh hàn liên kết, bao tải cát: 4 bao/100kg, bê tông đối trọng: 4 cục 100kg, dây cáp cường lực phi 10 nèo 4 góc tùy vị trí (~30-40m/vị trí), khóa cáp + móc cáp: 4 bộ. Công gia cố trọn gói	cụm	1,0
14.5.2	Khối đế Chân cụm mô hình		
14.5.2.1	Tầng 1 KT tầng 1: C1m x R9.74m x Dày2.44m		
14.5.2.1.1	Khung thép Bao gồm: Khung pano (1m x R9.74m x Dày2.44m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	71,9
14.5.2.1.2	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	48,1
14.5.2.1.3	Decal màu ngoài trời cán mờ	m2	48,1
14.5.3	Thân cụm mô hình		
14.5.3.1	Thân giữa (A0) KT: 4m x R4.662m x dày 1.22m		

14.5.3.1.1	Khung thép Bao gồm: Khung pano (4m x R4.662m x dày 1.22m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khẩu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khẩu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	85,1
14.5.3.1.2	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	79,1
14.5.3.1.3	Bạt 3M in theo thiết kế	m2	79,1
14.5.3.2	Cánh ngoài cùng KT tổng thể: 3.479m x 0.481m x dày 0.8m theo thiết kế x 2 bên		
14.5.3.2.1	Khung thép Bao gồm: Khung pano (3.479m x 0.481m x dày 0.8m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khẩu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khẩu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	29,4
14.2.3.2.2	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	19,5
14.2.3.2.3	Decal màu ngoài trời cán mờ	m2	19,5
14.5.3.3	Cánh trong - Cờ Đảng, cờ Tổ quốc KT tổng thể: 3.836m x 0.3.086m x dày 1m theo thiết kế x 2 bên		
14.5.3.3.1	Khung thép Bao gồm: Khung pano (3.836m x 0.3.086m x dày 1m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khẩu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khẩu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	109,2
14.5.3.3.2	Alumium ốp mặt ngoài trời	m2	91,8
14.5.3.3.3	Decal màu ngoài trời cán mờ	m2	91,8
14.5.4	Cờ Đảng, cờ Tổ quốc Cắt CNC focmex dày 20ly ốp nổi, sơn chống nước màu vàng, keo dán chuyên dụng KT cờ Đảng: 0.566mx0.648m x 2 bộ KT cờ Tổ quốc: 0.567m x 0.596m x 2 bộ	bộ	4,0
14.5.6	Bộ chữ NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Cắt CNC focmex dày 20ly ốp nổi, sơn chống nước màu vàng, keo dán chuyên dụng KT: 2.195m x3.793m (4 hàng)	bộ	2,0

14.6	Trang trí 01 cụm mô hình tại Góc đường Phạm Hùng - Đỗ Đức Dục C5mxR9.74m, khung thép hộp mạ kẽm ốp alumium dán decal ngoài trời, phần vòng tròn giữa là ốp alu dán decal	cụm	1
14.7	Trang trí 01 cụm mô hình tại Ngã tư Phạm Hùng - Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến - Đại lộ Thăng Long C5mxR9.74m, khung thép hộp mạ kẽm ốp alumium dán decal ngoài trời, phần vòng tròn giữa là ốp alu dán decal	cụm	1
14.8	Lắp dựng 01 cụm mô hình tại Yên Phụ C7.06mxR6.5m, khung thép hộp mạ kẽm ốp alumium dán decal ngoài trời, phần vòng tròn giữa là ốp alu dán decal	cụm	1
15	Tuyên truyền 1.500 băng rôn dọc, trong đó có 900 băng rôn dọc vải lụa, 600 pano bạt tại khu vực trên các trục đường, tuyến phố chính, khu vực trung tâm Thành phố		
15.1	Trang trí 900 băng rôn dọc vải lụa Bao gồm:		
15.1.1	Vải phi bóng loại dày K1, 6m: 2,5m x 1/2K, in trên vải và may	chiếc	900
15.1.2	Treo lắp, tháo dỡ (xuất xô trên dưới, phụ kiện đi kèm...)	chiếc	900
15.2	Thi công 600 pano khung sắt trên các tuyến đường (2,5m x 0,7m)	m2	1.050,0
	<u>Bao gồm:</u>		
	Khung pano (0,7m x 2,5m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khấu hao)		
	Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khấu hao)		
	In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời		
	Gia công hàn, lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyển		
	Treo, tháo dỡ banner		

16	Trang trí 1.500 Quốc kỳ, Đảng kỳ trên hệ thống giá treo tại khu vực cầu vượt ngã tư Deawoo (Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh), Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng, Láng Hạ - Lê Văn Lương, An Dương Vương, Hoàng Minh Giám, Ngã Tư Sở, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân - Lương Yên, trước cửa hầm Kim Liên (hai chiều), hầm Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến; Võ Chí Công		
16.1	Cờ Đảng kỳ, Quốc kỳ (cờ in)(0,7m x 1,1m),	chiếc	1.500
16.2	Cờ Đảng kỳ, Quốc kỳ (0,7m x 1,1m) (bao gồm treo lắp, tháo dỡ)	chiếc	1.500
17	Trang trí 09 cụm hồng kỳ: hai bên cổng chính và hai bên cổng số 2 Trung tâm Hội nghị Quốc gia, hai bên cụm logo trên đường Phạm Hùng, hai bên cụm mô hình tại Big C và góc đường Đỗ Đức Dục - Phạm Hùng.		
17.1	Chi phí thuê xe vận chuyển cụm cờ; Chi phí nhân công lắp dựng, treo cờ: Khoán nhân công lắp cụm cờ, khuôn vác, treo cờ, thu dỡ cụm cờ	chuyên	9
17.2	Cờ hồng kỳ (loại in) (0,65m x 1,8m)	cờ	144
18	Nơi diễn ra Đại hội		
18.1	Lắp dựng 01 Cụm cột cờ (10 cột inox) trên vòng xuyên đối diện cổng số 1 Trung tâm Hội nghị Quốc gia		
18.1.1	Thuê bản mã bằng Inox 304 (5ly) bản 20x20 gia công 4 lỗ bắt đai bulong ốc vít gia cố chắc chắn cột cờ cao 6m	chiếc	10
18.1.2	Thi công (Bao gồm bê vác 2 chiều bốc lắp, tháo dỡ + thi công lắp dựng) Cột cờ inox cao 6m có sẵn (bao gồm lắp đặt, treo lắp cờ bằng dây cáp) gia cố chân chắc chắn	cột	10
18.1.3	Chi phí vận chuyển cụm cột cờ đi 3 điểm (đi lắp và tháo dỡ về, ban đêm) Cột dài 6m xe 5 tấn	trọn gói	1
18.1.4	Trang trí hồng kỳ, quốc kỳ		
18.1.4.1	Cờ quốc kỳ, Đảng kỳ (cờ in) (2,3m x 1,5m)	chiếc	10
18.1.4.2	Công treo lắp tháo dỡ	Chiếc	10

18.2	Lắp dựng 01 pano 4 mặt tấm lớn phía ngoài vỉa hè công chính Trung tâm Hội nghị Quốc gia		
18.2.1	Thuê lõi dáy cụm pano: Thuê lõi dáy không gian: 4 cột 300x300 dài 6m, 2 cột dài 3m, Thép hộp mạ kẽm 40x80: 4 thanh 3m, thanh đan 25x50 loại 2m chống trước sau 8 thanh hàn liên kết, bao tải cát: 2 bao/100kg, bê tông đối trọng: 4 cục 100kg, dây cáp cường lực phi 10 nèo 4 góc tùy vị trí (~30-40m/vị trí), khóa cáp + móc cáp: 4 bộ. Công gia cố trọn gói	trọn gói	1
18.2.2	Chân đế T1: C1m x R6m x 4 mặt Bao gồm: Khung pano (1m x R6m x 4 mặt) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	96
18.2.3	Mặt cụm pano: C6m x R4m x 4 mặt Bao gồm: Khung pano (6m x R4m x 4 mặt) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	96
19	Xung quanh khu vực Đại biểu lưu trú		
19.1	Trang trí 02 cụm pano 03 mặt: C5mx R3m trên vỉa hè phía ngoài công chính khách sạn JW Marriott	cụm	2
19.1.1	Thuê lõi dáy cụm pano: Thuê lõi dáy không gian: 2 cột 300x300 dài 3m. Thép hộp mạ kẽm 40x80: 4 thanh 3m, thanh đan 25x50 loại 2m chống trước sau 4 thanh hàn liên kết, bao tải cát: 2 bao/100kg, dây cáp cường lực phi 10 nèo 4 góc tùy vị trí (~30-40m/vị trí), khóa cáp + móc cáp: 4 bộ. Công gia cố trọn gói	trọn gói	2
19.1.2	Chân cụm mô hình (Chân đế dáy): 2 cụm KT tầng 1: C1m x R3m x 3 mặt Bao gồm: Khung pano (1m x R3m x 3 mặt) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50, 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	54,0

19.1.3	<p>Mặt cụm mô hình: 2 cụm KT: C4m x R2.4m x 3 mặt Bao gồm: Khung pano (C4m x R2.4m x 3 mặt) Khung pano (1m x R3m x 3 mặt) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50, 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển</p>	m2	57,6
19.2	<p>Trang trí 02 cụm 3 mặt C5mx R3m trên vỉa hè phía ngoài cổng chính khách sạn Grand Plaza</p>	cụm	2
19.2.1	<p>Thuê lõi dáy cụm pano: Thuê lõi dáy không gian: 2 cột 300x300 dài 3m. Thép hộp mạ kẽm 40x80: 4 thanh 3m, thanh đan 25x50 loại 2m chống trước sau 4 thanh hàn liên kết, bao tải cát: 2 bao/100kg, dây cáp cường lực phi 10 nèo 4 góc tùy vị trí (~30-40m/vị trí), khóa cáp + móc cáp: 4 bộ. Công gia cố trọn gói</p>	trọn gói	2
19.2.2	<p>Chân cụm mô hình (Chân đế dáy): 2 cụm KT tầng 1: C1m x R3m x 3 mặt Bao gồm: Khung pano (1m x R3m x 3 mặt) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50, 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển</p>	m2	54,0
19.2.3	<p>Mặt cụm mô hình: 2 cụm KT: C4m x R2.4m x 3 mặt Bao gồm: Khung pano (C4m x R2.4m x 3 mặt) Khung pano (1m x R3m x 3 mặt) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50, 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển</p>	m2	57,6
19.3	<p>Lắp dựng 02 pano ngang kết hợp hồng kỳ tại cầu đi bộ trên đường Nguyễn Trãi</p>		

19.3.1	<p>Trang trí 02 pano tại cầu đi bộ trên đường Nguyễn Trãi T1 KT: 1,2mx15m. Bao gồm: Khung pano (1,2mx15m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời (bạt để ghi không xuyên sáng); Gia công hàn, lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyển; Đồi trọng</p>	m2	36
19.3.2	<p>Trang trí 24 hồng kỳ</p>		
	<p>Hồng kỳ (cờ in) (0,65m x 1,8m)</p>	chiếc	24
	<p>Công treo lắp, tháo dỡ cờ, cán cờ và phụ kiện đi kèm</p>	chiếc	24
19.4	<p>60 pano khung sắt trên hệ thống cột chiếu sáng đường Nghi Tàm (gần khách sạn Seraton) KT: 0,7m x 2,5m Bao gồm: Khung pano (0,7m x 2,5m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Gia công hàn, lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyển; Treo, tháo dỡ banner</p>	m2	105,0
19.5	<p>Trang trí 02 cụm pano 03 mặt: C5m x R3m trên vỉa hè đường Liễu Giai (gần khách sạn Lotte Hanoi)</p>	cụm	2,0
19.5.1	<p>Thuê lõi đáy cụm pano: Thuê lõi đáy không gian: 2 cột 300x300 dài 3m. Thép hộp mạ kẽm 40x80: 4 thanh 3m, thanh đan 25x50 loại 2m chống trước sau 4 thanh hàn liên kết, bao tải cát: 2 bao/100kg, dây cáp cường lực phi 10 nèo 4 góc tùy vị trí (~30-40m/vị trí), khóa cáp + móc cáp: 4 bộ. Công gia cố trọn gói</p>	trọn gói	2
19.5.2	<p>Chân cụm mô hình (Chân đế đáy): 2 cụm KT tầng 1: C1m x R3m x 3 mặt Bao gồm: Khung pano (1m x R3m x 3 mặt) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50, 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển</p>	m2	54,0

19.5.3	<p>Mặt cụm mô hình: 2 cụm KT: C4m x R2.4m x 3 mặt Bao gồm: Khung pano (C4m x R2.4m x 3 mặt) Khung pano (1m x R3m x 3 mặt) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50, 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển</p>	m2	57,6
20	Hướng từ sân bay Nội Bài về cầu Nhật Tân		
20.1	Trang trí 02 pano ngang tấm lớn kết hợp hồng kỳ tại khu đối diện Cửa đón khách VIP A sân bay Nội Bài.		
20.1.1	<p>Trang trí 02 pano ngang tấm lớn tại khu đối diện Cửa đón khách VIP A sân bay Nội Bài. KT: 13m x 4m x 2 tấm. Bao gồm: Dàn khung không gian chống phía sau; Khung pano (13m x 4m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyển</p>	m2	104
20.1.2	Trang trí 24 hồng kỳ		
20.1.2.1	Hồng kỳ (cờ in)(0,65m x 1,8m)	chiếc	24
20.1.2.2	Công treo lắp, tháo dỡ cờ, cán cờ và phụ kiện đi kèm	chiếc	24
20.2	Trang trí 02 pano ngang kết hợp hồng kỳ tại cầu đi bộ khu vực nhà ga T1		
20.2.1	Trang trí 02 pano kết hợp hồng kỳ tại Cầu đi bộ khu vực nhà ga T1		
20.2.1.1	<p>Trang trí 02 pano tại Cầu đi bộ khu vực nhà ga T1KT: 1,2mx15m. Bao gồm: Khung pano (1,2mx15m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời (bạt để ghi không xuyên sáng); Gia công hàn, lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyển; Đối trọng</p>	m2	36
20.2.1.2	Trang trí 24 hồng kỳ		
20.2.1.2.1	Hồng kỳ (cờ in) (0,65m x 1,8m)	chiếc	24
20.2.1.2.2	Công treo lắp, tháo dỡ cờ, cán cờ và phụ kiện đi kèm	chiếc	24

20.3	Trang trí 02 pano kết hợp hồng kỳ tại Cầu đi bộ khu vực nhà ga T2		
20.3.1	Trang trí 02 pano tại Cầu đi bộ khu vực nhà ga T2 KT: 1,2mx15m Bao gồm: Khung pano (1,2mx15m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời (bạt để ghi không xuyên sáng); Gia công hàn, lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyển; Đồi trọng	m2	36
20.3.2	Trang trí 24 hồng kỳ		
20.3.2.1	Hồng kỳ (cờ in) (0,65m x 1,8m)	chiếc	24
20.3.2.2	Công treo lắp, tháo dỡ cờ, cán cờ và phụ kiện đi kèm	chiếc	24
20.4	10 cụm pano 4 mặt (Kích thước: 1,2m x 2,4m) trên đường Võ Nguyên Giáp địa bàn xã Đông Anh (cả hướng đi và về)	cụm	10,0
20.4.1	Chân cụm pano (Chân đế đáy): Bọc ngoài KT tầng 1: C0.4m x R1.5m x 4 mặt Bao gồm: Khung pano (0.4m x R1.5m x 4 mặt) bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	69,0
20.4.2	Mặt cụm pano: 10 cụm KT: 2m x 1.2m x 4 mặt Bao gồm: Khung pano (2m x 1.2m x 4 mặt) bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển	m2	96,0
20.5	Trang trí 500 hồng kỳ trên trên lan can, hướng đi và về Trung tâm Thành phố - Sân bay Nội Bài tại khu vực 04 Cầu vượt Vĩnh Ngọc - Đông Anh; cầu vượt quốc lộ 23; cầu vượt khu vực Nguyễn Khê - Đông Anh; cầu vượt quốc lộ 2A		
20.5.1	Hồng kỳ (cờ in)(0,65m x 1,8m)	chiếc	500
20.5.2	Công treo lắp, tháo dỡ cờ, cán cờ và phụ kiện đi kèm	chiếc	500

20.6	<p>Lắp dựng 02 Cụm cột cờ trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Võ Chí Công (Hai bên cầu Nhật Tân hướng nội thành), mỗi cụm 10 cột inox trên dải phân cách cầu vượt Cầu Sông Thiếp; cầu vượt Đường sắt; cầu vượt Cà Lò; đầu đường Võ Nguyên Giáp (tiếp giáp cầu Nhật Tân); đầu đường Võ Chí Công (tiếp giáp cầu Nhật Tân).</p> <p>- Kích thước cột: cao 6m - Kích thước cờ: 2.3m x 1.5 m - Số lượng cờ: 20 chiếc</p>		
20.6.1	Thuê bản mã bằng Inox 304 (5ly) bản 20x20 gia công 4 lỗ bắt đai bulong ốc vít gia cố chắc chân cột cờ cao 6m	chiếc	20
20.6.2	Thi công (Bao gồm bê vác 2 chiều bóc lắp, tháo dỡ + thi công lắp dựng) Cột cờ inox cao 6m có sẵn (bao gồm lắp đặt, treo lắp cờ bằng dây cáp) gia cố chân chắc chắn	cột	20
20.6.3	Chi phí vận chuyển cụm cột cờ đi 5 điểm (đi lắp và tháo dỡ về, ban đêm) Cột dài 6m xe 5 tấn	trọn gói	1
20.6.4	Trang trí hồng kỳ, quốc kỳ		
20.6.4.1	Cờ quốc kỳ, Đảng kỳ (cờ in)(2,3m x 1,5m)	chiếc	20
20.6.4.2	Công treo lắp tháo dỡ	Chiếc	20
20.7	Trang trí 01 cụm pano ngang tấm lớn kết hợp hồng kỳ tại ngã ba đường An Dương Vương - Lạc Long Quân - Âu Cơ.		
20.7.1	Trang trí 01 cụm pano ngang tấm lớn tại ngã ba đường An Dương Vương - Lạc Long Quân - Âu Cơ.KT: 4m x 16m Bao gồm: Dàn khung không gian chống phía sau; Khung pano (4m x 16m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyển	m2	64
20.7.2	Trang trí 20 hồng kỳ		
20.7.2.1	Hồng kỳ (cờ in)(0,65m x 1,8m)	chiếc	20
20.7.2.2	Công treo lắp, tháo dỡ cờ, cán cờ và phụ kiện đi kèm	chiếc	20

20.8	<p>10 cụm pano 4 mặt trên đường Võ Chí Công địa bàn phường Đông Ngạc, Tây Hồ (cả hướng đi và về) Bao gồm: Khung pano (1.2x2.4m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyển</p>	cụm	10,0
20.8.1	<p>Chân cụm pano (Chân đế đáy): Bọc ngoài KT tầng 1: C0.4m x R1.5m x Dày1.5m Bao gồm: Khung pano (0.4m x R1.5m x Dày1.5m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển</p>	m2	69,0
20.8.2	<p>Mặt cụm pano: 10 cụm KT: 2m x 1.2m x 4 mặt Bao gồm: Khung pano (2m x 1.2m x 4 mặt) bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển</p>	m2	96,0
21	Hướng từ sân bay Nội Bài về cầu Thăng Long:		
21.1	<p>Lắp dựng 01 Cụm cột cờ trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (hướng từ sân bay Nội Bài về cầu Thăng Long) , mỗi cụm 10 cột inox trên dải phân cách tuyến đường - Kích thước cột: cao 6m - Kích thước cờ: 2.3m x 1.5 m - Số lượng cờ: 10 chiếc</p>		
21.1.1	Thuê bản mã bằng Inox 304 (5ly) bản 20x20 gia công 4 lỗ bắt đai bulong ốc vít gia cố chắc chân cột cờ cao 6m	chiếc	10
21.1.2	Thi công (Bao gồm bê vác 2 chiều bốc lắp, tháo dỡ + thi công lắp dựng) Cột cờ inox cao 6m có sẵn (bao gồm lắp đặt, treo lắp cờ bằng dây cáp) gia cố chân chắc chắn	cột	10
21.1.3	Chi phí vận chuyển cụm cột cờ đi 5 điểm (đi lắp và tháo dỡ về, ban đêm) Cột dài 6m xe 5 tấn	trọn gói	1
21.1.4	Trang trí hồng kỳ, quốc kỳ		
	Cờ quốc kỳ, Đảng kỳ (cờ in)(2,3m x 1,5m)	chiếc	10

	Công treo lắp tháo dỡ	Chiếc	10
22	Hướng quốc lộ 5 về trung tâm Thành phố (qua cầu Vĩnh Tuy)		
22.1	Trang trí 100 panô kẹp cột kết hợp với hồng kỳ từ cầu Vĩnh Tuy xuống đường Nguyễn Khoái về trung tâm Thành phố - (Hướng về Ô Đông Mác). Bao gồm: Khung pano (0,7m x 2,5m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); In trên bạt ngoại loại dây chất lượng cao ngoài trời; Gia công hàn, lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyển; Treo, tháo dỡ banner	m2	175,0
22.2	01 panô ngang trên đảo giao thông cầu Chương Dương - (phía nội thành)		
22.2.1	Thuê lõi đáy cụm pano: Thuê lõi đáy không gian: Thép hộp mạ kẽm 40x80: 8 thanh 3m, thanh đan 25x50 loại 2m chống trước sau 16 thanh hàn liên kết, bao tải cát: 2 bao/100kg, bê tông đối trọng: 4 cục 100kg, dây cáp cường lực phi 10 nèo 4 góc tùy vị trí (~30-40m/vị trí), khóa cáp + móc cáp: 4 bộ. Công gia cố trọn gói	trọn gói	1
22.2.2	Chân đế T1: C1m x R7.2m x dày 2.44m Bao gồm: Khung pano (1m x R7.2m x dày 2.44m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); In trên bạt ngoại loại dây chất lượng cao ngoài trời; Lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyển	m2	54,4
22.2.3	Mặt cụm pano: C4m x R6m x dày 1.22m Bao gồm: Khung pano (4m x R6m x dày 1.22m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); In trên bạt ngoại loại dây chất lượng cao ngoài trời; Lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyển	m2	72,4

3.2. Yêu cầu khác

3.2.1. Yêu cầu khi gia công sản xuất

Tất cả các sản phẩm tuyên truyền phải thực hiện theo đúng maket được phê duyệt, sẽ được chuyển cho nhà thầu sau khi ký Hợp đồng.

Các sản phẩm tuyên truyền liên quan đến in bạt Hiflex như: panô cố định tấm lớn, 02 mặt... phải được in trên bạt chất lượng cao, chống xuyên sáng, đảm bảo đúng với màu sắc như maket. Khi treo đảm bảo căng, phẳng và đảm bảo mỹ quan.

Các sản phẩm tuyên truyền liên quan đến in trên vải Phi bóng như: Đảng kỳ, quốc kỳ, baner, hồng kỳ... phải được in trên vải Phi bóng dày (hàng công ty) chất lượng, các mép, suốt phải được may kỹ đảm bảo.

Kiểm tra chất lượng ra file in bạt Hiflex và in trên chất liệu in vải theo đúng maket được duyệt, có sự giám sát của cán bộ Trung tâm thông tin triển lãm Hà Nội.

Đảng kỳ, quốc kỳ

- + Đối với Đảng kỳ, quốc kỳ phải in theo đúng quy cách.
- + Trước khi treo cần kiểm tra kỹ quy cách và chất lượng in ấn.
- + Khi treo cần thực hiện đúng với hướng dẫn, quy định của Trung ương. (không được treo ngược Đảng kỳ, quốc kỳ)
- + Trên giá cờ: treo số lượng 02 Đảng kỳ, 02 quốc kỳ. Các suốt cắm Đảng kỳ, Quốc kỳ sử dụng chất liệu bằng ống nhựa.

Băng rôn dọc

- + Đối với băng rôn dọc khi sản xuất phải đúng bố cục, tỷ lệ theo maket. Kiểm tra kỹ sản phẩm sau khi hoàn thành đảm bảo theo đúng quy định, rồi mới tiếp tục rời sang vị trí khác treo (không được treo ngược băng rôn dọc).
- + Số lượng 02 băng rôn dọc trên 01 cột. 04 suốt sử dụng chất liệu bằng ống nhựa loại nhỏ.

3.2.2. Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt

Các dịch vụ cung cấp tại Mẫu 01A, Chương IV, E-HSMT phải được đảm bảo đầy đủ về số lượng, đảm bảo yêu cầu về chất lượng trong yêu cầu về kỹ thuật chung.

Vật tư thiết bị, sản phẩm phải được vận chuyển đến các địa điểm theo yêu cầu của E-HSMT và được lắp đặt theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư.

Nhà thầu phải có thông báo trước về kế hoạch thực hiện và phải được sự đồng ý cho phép của Chủ đầu tư trước khi tiến hành gia công vật tư thiết bị, lắp dựng và tháo dỡ.

Có thuyết minh biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt vật tư thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn đảm bảo phù hợp yêu cầu kỹ thuật và bảo đảm an toàn.

3.2.3 Hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố và sửa chữa

Nhà thầu phải có thuyết minh về quy trình hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố và sửa chữa đảm bảo đáp ứng tối thiểu các yêu cầu cụ thể sau:

Thời gian cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố và sửa chữa: trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận được thông báo từ Chủ đầu tư.

Thời gian sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật, sửa chữa: Tất cả các ngày trong tuần.

Mọi chi phí phát sinh trong quá trình sửa chữa do nhà thầu chịu.

Nhà thầu sẽ cung cấp thông tin về địa chỉ tiếp nhận thông tin cho các sự cố phát sinh trong quá trình ký kết hợp đồng.

3.2.4. Yêu cầu về tiến độ chi tiết:

12/12/2025

- Lắp dựng cụm cột cờ Đảng kỳ, Quốc kỳ (16 cột inox) hai bên cổng Văn phòng Trung ương Đảng (số 1 Hùng Vương).

- Lắp dựng cụm cột cờ Đảng kỳ, Quốc kỳ (12 cột inox) hai bên cổng Văn phòng Chủ tịch nước (số 2 Hùng Vương).

- Trang trí 500 băng rôn dọc vỉa hè xung quanh khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu vực quảng trường Ba Đình, và các tuyến đường lân cận.

- Lắp dựng 08 cụm pano 02 mặt tại các tuyến đường: Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Bà Huyện Thanh Quan.

- Lắp dựng 04 cụm pano 3 mặt tại Chu Văn An - Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ, Lê Hồng Phong - Chu Văn An, Trần Phú - Hùng Vương.

13/12/2025

Lắp dựng 03 cụm mô hình tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, vườn hoa Lê Nin đường Điện Biên Phủ, vòng xuyên trước Bộ ngoại giao, Điện Biên Phủ - Chu văn An - Chùa Một Cột.

- Lắp dựng cụm cột cờ Đảng kỳ, Quốc kỳ (10 cột inox) tại vòng xuyên giao thông Điện Biên Phủ - Chu văn An - Chùa Một Cột.

14/12/2025

- Trang trí 1.000 Quốc kỳ, Đảng kỳ trên hệ thống giá treo tại các trục đường, tuyến phố chính, khu vực trung tâm Thành phố, khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm như: đường Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay, Tràng Tiền, phố Trần Nguyên Hãn, phố Lê Lai, phố Lê Thạch, phố Tông Đản, khu vực phía trước Nhà hát Lớn, phố Lý Thái Tổ, phố Phan Chu Trinh, phố Ngô Quyền, Thanh Niên, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Lê Hồng Phong, Chu văn An.

- Trang trí 08 cụm hồng kỳ tại khu vực quảng trường Ba Đình, hai bên tượng đài Bắc Sơn, vườn hoa Lê Nin.

- 01 pano trong sân Thành uỷ (có hệ thống đèn LED chiếu sáng)

- 02 pano phía ngoài tường rào cửa số 9 Ngô Quyền và 4 số Tông Đản (có hệ thống đèn LED chiếu sáng).

- 01 cụm hồng kỳ phía trước trụ sở Thành uỷ.

- 01 pano trong sân trụ sở HĐND Thành phố (có hệ thống đèn LED chiếu sáng).

- 02 pano dọc hai bên cửa chính số 17 Trần Nguyên Hãn.

- 01 pano ngang trước số 79 Đinh Tiên Hoàng (*có hệ thống đèn LED chiếu sáng*).

15/12/2025

- Lắp dựng 24 cụm pano 02 mặt tại các tuyến đường: Đại Cồ Việt- Lê Duẩn- Giải Phóng; Giảng Võ, Cát Linh, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Xã Đàn, Nghi Tàm; Khu vực Nhà hát Lớn, ngân hàng nhà nước Việt Nam, Trần Nhân Tông.

- Lắp dựng 06 cụm pano 3 mặt tại khu vực UBND thành phố, Nhà hát Lớn, Tràng Tiền, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng.

- Lắp dựng 04 cụm pano 04 mặt tại góc đường Đinh Tiên Hoàng - Lê Lai - Lê Thạch và trụ sở Thành ủy Hà Nội (số 219 đường *Trần Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội*).

16-18/12/2025

- Lắp dựng 08 cụm mô hình tại Hồ Hoàn Kiếm, Góc đường Quốc Tử Giám - Tôn Đức Thắng, Vĩa hè đường Yên Phụ, Ngã sáu Ô Chợ Dừa, Ngã tư Đại Cồ Việt - Lê Duẩn - Giải Phóng, Góc đường Phạm Hùng - Đỗ Đức Dục; Ngã tư Phạm Hùng - Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến - Đại lộ Thăng Long.

19-20/12/2025

- Trang trí 1.500 chiếc băng rôn dọc, trong đó 900 chiếc băng rôn dọc vải lụa, 600 chiếc băng rôn dọc có khung sắt tại khu vực trên các trục đường, tuyến phố chính, khu vực trung tâm Thành phố.

21/12/2025

- Trang trí 1.500 Quốc kỳ, Đảng kỳ trên hệ thống giá treo tại khu vực cầu vượt ngã tư Deawoo (Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh), Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng, Láng Hạ - Lê Văn Lương, An Dương Vương, Hoàng Minh Giám, Ngã Tư Sở, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân - Lương Yên, trước cửa hầm Kim Liên (hai chiều), hầm Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến; Võ Chí Công.

- Trang trí 24 Quốc kỳ, Đảng kỳ khổ lớn tại hệ thống cột cố định phía trước khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, Ngân hàng Nhà nước.

- Lắp dựng 01 Cụm cột cờ (10 cột inox) trên vòng xuyên đối diện cổng số 1 Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

22/12/2025

- Lắp dựng 01 pano 4 mặt tấm lớn phía ngoài vĩa hè cổng chính Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

- Lắp dựng 01 Cụm cột cờ Đảng kỳ, Quốc kỳ (12 cột inox) hai bên cổng số 2 Trung tâm Hội nghị Quốc gia đường Phạm Hùng.

- Trang trí 09 cụm hồng kỳ: hai bên cổng chính và hai bên cổng số 2 Trung tâm Hội nghị Quốc gia, hai bên cụm logo trên đường Phạm Hùng, hai bên cụm mô hình tại Big C và góc đường Đỗ Đức Dục - Phạm Hùng,

- Lắp dựng 02 cụm pano 03 mặt trên vỉa hè phía ngoài cổng chính khách sạn JW Marriott.

- Lắp dựng 02 cụm pano 03 mặt trên vỉa hè phía ngoài cổng chính khách Grand Plaza.

- Lắp dựng 60 banner khung sắt trên hệ thống cột chiếu sáng đường Nghi Tàm (gần khách sạn Seraton).

- Lắp dựng 02 cụm pano 03 mặt trên vỉa hè hai bên cổng chính khách sạn Lotte Hanoi.

23/12/2025

- Lắp dựng 02 pano ngang kết hợp hồng kỳ tại cầu đi bộ trên đường Nguyễn Trãi.

- Lắp dựng 02 pano ngang tấm lớn (Kích thước 13m x 4m x 2 tấm) kết hợp hồng kỳ tại khu đối diện Cửa đón khách VIP A sân bay Nội Bài.

- Lắp dựng 04 pano ngang kết hợp hồng kỳ tại cầu đi bộ khu vực nhà ga T1; cầu đi bộ khu vực nhà ga T2.

- Lắp dựng 10 pano 4 mặt (Kích thước: 1,2m x 2,4m) trên đường Võ Nguyên Giáp địa bàn xã Đông Anh (cả hướng đi và về).

24/12/2025

- Trang trí 500 hồng kỳ trên lan can, hướng đi và về Trung tâm Thành phố - Sân bay Nội Bài tại khu vực 04 Cầu vượt Vĩnh Ngọc - Đông Anh; cầu vượt quốc lộ 23; cầu vượt khu vực Nguyễn Khê - Đông Anh; cầu vượt quốc lộ 2A;

- Lắp dựng 02 Cụm cột cờ Đảng kỳ, Quốc kỳ, (20 cột inox) hai bên đầu Nhật Tân, tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Võ Chí Công.

- Lắp dựng cụm pano ngang tấm lớn kết hợp hồng kỳ tại ngã ba đường An Dương Vương - Lạc Long Quân - Âu Cơ.

25/12/2025

- Lắp dựng 10 pano 4 mặt trên đường Võ Chí Công địa bàn phường Đông Ngạc, Tây Hồ (cả hướng đi và về).

- Lắp dựng 01 cụm cột cờ Đảng kỳ, Quốc kỳ (10 cột inox) trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (Hướng từ sân bay Nội Bài về cầu Thăng Long).

- Lắp dựng 100 pano kẹp cột kết hợp với hồng kỳ từ cầu Vĩnh Tuy xuống đường Nguyễn Khoái về trung tâm Thành phố - (Hướng về Ô Đông Mác).

- Lắp dựng 01 pano ngang trên đảo giao thông cầu Chương Dương - (phía nội thành).

26-27/12/2025

- Lắp dựng 05 pano tại Quốc lộ 1A cũ, xã Chuyên Mỹ, xã Phù Đổng, xã Ngọc Hồi, (cạnh đường quốc lộ 1A cũ), xã Gia Lâm (tiếp giáp tỉnh Hưng Yên), Xã Xuân Mai.

TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG TRỰC QUAN

1. Thực hiện: 12/12/2025 - 30/01/2026
2. Thi công: 12/12 – 27/12/2025 (16 ngày)
3. Tuyên truyền: 28/12 – 30/01/2026 (34 ngày)
4. Tháo dỡ: 31/01/2025 – 06/02/2026 (07 ngày)

3.2.5. Các yêu cầu khác:

Cam kết hàng hóa, vật tư thiết bị sản phẩm chế tạo sẵn dự thầu là mới 100%;

Cam kết dịch vụ đề xuất đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo quy định tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT

Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về an toàn con người trong quá trình lắp đặt, tháo dỡ và đảm bảo an toàn cho người xung quanh.

Cam kết quá trình tổ chức thi công, lắp dựng, tháo dỡ, gia công, vận chuyển đảm bảo an toàn lao động và bảo đảm vệ sinh môi trường.

Cam kết chất lượng vãi, bạt, cờ đảm bảo sắc nét, rõ ràng, trực quan.

Cam kết thiết bị, hệ thống điện đảm bảo an toàn, đặc biệt không để xảy ra hiện tượng rò rỉ điện gây ra giật điện, hỏa hoạn, cháy nổ.

Cam kết chính sách đổi trả, sửa chữa, thay thế hàng hóa bị lỗi, không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật trong quá trình cung cấp mà không phải do lỗi của chủ đầu tư.

Cam kết nội dung, hình ảnh in ấn trên các Pano, phong trang trí phải đúng theo nội dung, mô hình, kích thước, vị trí lắp đặt, và yêu cầu kỹ thuật được Chủ đầu tư phê duyệt.

Cam kết không đưa bất kỳ biểu tượng, lôgô, nhãn hiệu nào khác vào các Pano, phong trang trí khi chưa có sự đồng ý của Chủ đầu tư.

Cam kết chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh in ấn không đúng yêu cầu của Chủ đầu tư làm ảnh hưởng đến uy tín của Chủ đầu tư cũng như có thông tin gây mất mỹ quan, phản cảm ngoài xã hội.

Cam kết trang thiết bị như: pano, bạt, cờ, phướn được lắp dựng an toàn, đảm bảo theo đúng yêu cầu, vận hành tốt.

Cam kết có năng lực thực hiện các nghĩa vụ hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố và sửa chữa theo yêu cầu của E-HSMT.

Do yêu cầu về tiến độ cấp bách theo nhiệm vụ chính trị đã được giao, nhà thầu phải có cam kết sẽ tuân thủ và chấp hành đúng và đầy đủ yêu cầu về tiến độ thực hiện công việc cũng như các thủ tục hồ sơ có liên quan (theo quy định của pháp luật) nếu được lựa chọn trúng thầu. Trường hợp không tuân thủ theo các nội dung của E-HSMT và E-HSĐT mà nhà thầu đã đề xuất trong E-HSĐT nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

- 1. Giải pháp và phương pháp luận;*
- 2. Kế hoạch công tác.*

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.