

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu: Bao gồm thi công xây dựng các hạng mục sau.

1.1. Phần Tháo dỡ:

- Tháo dỡ nhà xe khung cột thép hình số 1 ở vị trí không khù hợp diện tích: 250m²;

- Tháo dỡ nhà xe khung cột thép hình số 2 ở vị trí không khù hợp diện tích: 40m²;

- Đào bỏ bồn cây số 1 vị trí giáp công khối tiểu học diện tích 118m² chiều cao trung bình 75cm;

- Đào bỏ bồn cây số 2 vị trí giữa sân trường khối tiểu học diện tích 9,2m² chiều cao trung bình 15cm;

- Đào bỏ bồn cây số 3 vị trí giáp nhà bảo vệ khối THCS diện tích 80m² chiều cao trung bình 50cm;

- Phá dỡ tường rào xây giữa khối tiểu học và THCS chiều dài 89m, cao 1,8m;

- Đào bỏ nền sân xếp gạch tự chèn diện tích 854m²

1.2. Phần cải tạo, làm mới:

a. Cải tạo sân bê tông sân trường:

- Lát gạch Tezzarro 400x400 tổng diện tích 4649m² trên nền sân bê tông hiện trạng và nền móng bê tông xi măng mác 150 đá 2x4 dày 7cm.

- Móng nền sân làm mới bê tông xi măng mác 150 đá 2x4 dày 7cm diện tích 1011m².

- Tôn nền sân bê tông hiện trạng trước khi lát gạch Terrazzo tạo độ dốc về rãnh thoát nước VXM mác 50 dày trung bình 3cm diện tích 3638m².

- Thiết kế Sân bê tông tôn nền nhà xe hiện trạng + phần sân hoàn trả đào móng nhà công vụ với kết cấu: Mặt bê tông đá 2x4 M200 dày 10cm trên nền sân bê tông và trên đất tự nhiên diện tích 194m²;

- Xây mới 02 bồn cây đường kính trong 2m. Kết cấu bồn cây xây gạch đặc không nung VMX mác 75, thành đỉnh ốp gạch thẻ.

b. Xây mới nhà công vụ 01 tầng

- Xây mới nhà 01 tầng, cấp III, tổng diện tích sàn 122m². Dài 15,82m, rộng 7,72m, khẩu độ 6,0m, hành lang rộng 1,5m, bước gian 3,9m. Chiều cao tầng 3,6m, chiều cao mái 5,3m, nền nhà cao hơn sân hoàn thiện 0,45m.

- Nhà kết cấu tường chịu lực, móng cột móng đơn BTCT mác 200 đá 1x2, móng tường xây gạch đặc không nung VXM mác 75, tường xây gạch đặc không nung VXM mác 75 dày 220. Cột, sàn mái, dầm, giằng, lanh tô, chấn nắng ... BTCT đổ tại chỗ mác 200 đá 1x2. Mái xây tường thu hồi gạch lỗ không nung VXM mác 75 dày 220, trát tường và các cấu kiện VXM mác 75 dày 15. Mái sử dụng hệ xà gồ thép hộp 40x80x2.0mm, mái lợp tôn LD dày 0,4mm, trần trong nhà sử dụng trần thả tấm tấm nhựa KT 600x600mm. Cửa đi, cửa sổ, cửa mở hắt, vách nhôm hệ, kính dán dày 6,38 mm, ô thoáng cửa đi, cửa sổ, cửa mở hắt có sen hoa sắt 14x14 bảo vệ. Nền lát gạch men Ceramic 600x600, bậc tam cấp ốp lát đá Granit, toàn bộ nhà lăn sơn trực tiếp 3 lớp.

- Bê Phốt: Bê kích thước 1,72x3,04x1,6m được chia thành 03 ngăn. Đáy bê bằng BTCT mác 200; tường thành bê xây gạch đặc không nung VXM mác 75 dày 220mm, trát 2 lớp VXM mác 75 dày 1,5cm và đánh bóng bề mặt bằng xi măng nguyên chất; nắp bê đậy tấm đan bê tông cốt thép mác 200 dày 80mm.

- Cấp điện: Đầu nối điện từ hệ thống lưới điện 0,4 KV của khu vực bằng cáp Cu/XLPE/DSTA/PVC 2x10mm² đến tủ điện tổng, dây đến các phòng Cu/PVC 2x6mm², 2x2,5mm², dây đến ổ cắm Cu/PVC 2x2,5mm²; dây nối thiết bị thông thường Cu/PVC 2x1,0mm², toàn bộ dây dẫn luôn trong ống gen đi ngầm tường.

- Chiếu sáng, thông gió tự nhiên, kết hợp thông gió bằng quạt. Sử dụng quạt treo tường 80W. Chiếu sáng tự nhiên qua hệ thống cửa, kết hợp chiếu sáng nhân tạo bằng đèn tuýp dài 1,2m và 0,6m và đèn chụp bán cầu 0,75W.

- Cấp nước: Nước được bơm từ bể có bằng ống PPR D20 cấp lên téc 1,5m³, cấp xuống bằng ống PPR D40, cấp cho thiết bị bếp bằng ống PPR D20. Téc nước để trên trụ đỡ bằng hệ khung thép hình chiều cao 4,2m, móng trụ đỡ bằng bê tông mác 200, đá 1x2.

- Thoát nước: Nước mái thu vào sê nô dẫn qua ống nhựa PVC D90, thoát nước thiết bị vệ sinh bằng đường ống PVC D90 thoát ra rãnh thoát nước chung.

c. Xây mới nhà xe:

- Làm mới nhà xe số 1: Diện tích 181,5m². Kết cấu bằng cột thép mạ kẽm D126.8*2.8mm và D88.3*2.0mm, hệ vì kèo ống thép mạ kẽm D88.3*2.0mm, D75.6*2.0mm; xà gồ thép hộp mạ kẽm 80x40x*1.8mm, mái lợp tôn liên doanh dày 0,4mm. hệ thống thoát nước mái bằng máng tôn xuống ống nhựa PVC D60 và thoát ra hệ thống thoát nước chung; nền nhà xe mặt bê tông đá 1x2 M200 dày 15cm, lớp nilong ngăn cách, móng CPĐD dày 10cm.

- Làm mới nhà xe số 2: Diện tích 82,5m². Kết cấu bằng cột thép mạ kẽm D126.8*2.8mm và D88.3*2.0mm, hệ vì kèo ống thép mạ kẽm D88.3*2.0mm, D75.6*2.0mm; xà gồ thép hộp mạ kẽm 80x40x*1.8mm, mái lợp tôn liên doanh dày 0,4mm. hệ thống thoát nước mái bằng máng tôn xuống ống nhựa PVC D60

và thoát ra hệ thống thoát nước chung; nền nhà xe mặt bê tông đá 1x2 M200 dày 15cm, lớp nilong ngăn cách, móng CPĐD dày 10cm.

2. Thời hạn hoàn thành: Không quá 240 ngày.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình không quá 240 ngày.

STT	Hạng mục công trình	Ngày bắt đầu	Ngày hoàn thành
1		Ngày bàn giao mặt bằng	Theo kết quả trúng thầu

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

- Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;
 - Tổ chức thi công: TCVN 4055 – 2012;
 - Công tác đất. Quy phạm thi công nghiệm thu: TCVN 4447-2012;
 - Kết cấu gạch đá - quy phạm thi công nghiệm thu: TCVN 4085 – 2011;
 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. quy phạm thi công và nghiệm thu: TCVN 4453-1995;
 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép. Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 9115:2019;
 - Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên TCVN 8828:2011;
 - Thi công và nghiệm thu công tác nền móng TCVN 9361:2012;
 - Xi măng Poocăng: TCVN 2682-2020;
 - Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử TCVN 4787-2009;
 - Xi măng xây. trát TCVN 9202:2012;
 - Cát xây dựng: Yêu cầu kỹ thuật. yêu cầu kỹ thuật: TCVN 7570-2006;
 - Đá dăm. sỏi dăm dùng trong xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật: TCVN 7570-2006;
 - Nước cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật: TCVN 4506-2012;
 - Vữa xây dựng – yêu cầu kỹ thuật TCVN4314-2022;
 - Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 7570:2006;
 - Cốt thép dùng cho bê tông TCVN 1651:2018;
 - Thép các bon cán nóng dùng cho xây dựng TCVN 5709 : 2009.
 - Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu TCVN 9377:2012.
 - Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng: QCVN 18: 2021/BXD;
 - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng TCVN 3890:2023;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống cấp, thoát nước trong nhà TCVN 13986 – 2023;

- Quản lý chất lượng và bảo trì công trình theo Nghị định số: 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

- Và một số tiêu chuẩn khác phù hợp còn hiệu lực thi hành.

2. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị: Tất cả các loại vật liệu, vật tư đưa vào sử dụng đều phải mới 100% và được thí nghiệm kiểm tra trước khi đưa vào thi công công trình và phải đáp ứng các yêu cầu dưới đây.

a. Vật liệu chính

* **Xi măng:** Sử dụng xi măng Pooc lăng tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2682-2020. Nhà thầu phải chỉ sử dụng xi măng Mác PCB30, PCB40, kèm theo có các chứng chỉ xuất xưởng của lô hàng, nhãn mác của nhà máy sản xuất. phiếu kiểm định KCS; Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6260:2020;

*** Cốt liệu cho bê tông và vữa:**

Yêu cầu tuân thủ theo :

- Vữa xây dựng – yêu cầu kỹ thuật TCVN4314-2022;

- Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 7570:2006

Hỗn hợp Bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu: TCVNXD 9340:2012

* **Cát:** Yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật: TCVN 7570-2006. sử dụng cát sạch đúng cấp phối hạt. độ ẩm dưới 3%.

Cát vàng dùng để đổ bê tông và xây lát phải là loại cát thô có đường kính hạt từ 0.14 đến 5mm và thỏa mãn các yêu cầu sau:

Hàm lượng sỏi có đường kính 5 đến 10mm không quá 10% trọng lượng hạt.

Trước khi sử dụng vào công trình, cát phải được sàng, nếu bẩn phải rửa sạch theo đúng yêu cầu kỹ thuật quy phạm hiện hành.

*** Đá dăm:**

Sử dụng làm cốt liệu trong bê tông thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật trong đồ án thiết kế và Tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7570:2006:

+ Mỗi cỡ hạt hoặc hỗn hợp vài cỡ hạt phải có đường biểu diễn thành phần hạt theo tiêu chuẩn TCVN 7570:2006.

+ Cường độ chịu nén của nham thạch làm ra đá dăm > 1.5 lần mác của bê tông cần chế tạo (với bê tông có mác < 250).

+ Khối lượng của đá dăm không được nhỏ hơn 2.3 tấn/m³.

+ Hàm lượng hạt to hơn trong đá dăm không được vượt quá 35% theo khối lượng.

+ Hàm lượng hạt mềm và phong hoá trong đá dăm < 1% theo khối lượng.

Không cho phép có cục đất sét, gỗ mục, lá cây, rác rưởi và lớp màng đất sét bao quanh viên đá dăm. Tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7570:2006

* **Ván khuôn:** Tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9342-2012.

* **Nước:**

+Tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4506-2012.

Thoả mãn các yêu cầu sau đây:

+ Không có váng dầu. mỡ khi dùng cho bê tông và vữa hoàn thiện.

+ Lượng hợp chất hữu cơ $\leq 15\text{mg/lít}$, có độ PH không nhỏ hơn 4 và không lớn hơn 12,5.

+ Tổng lượng muối hoà tan và lượng ion sunphát, lượng ion clo và lượng cặn bã không tan không vượt quá trong quy định TCVN 4506 – 2012.

* **Gạch xây:**

Gạch xây phải thoả mãn các điều kiện: thờ gạch phải đều. không tách thành từng lớp. đúng kích thước quy định. Sai số cho phép tuân theo TCVN 1451:1998;TCVN 1450:2009;TCVN 6477:2016, số gạch vỡ $< 1\%$, gạch kém phẩm chất $\leq 5\%$, tỷ lệ ngậm nước $\leq 20\%$;

Gạch rỗng đất sét nung: TCVN 1450:2009

Gạch bê tông: TCVN 6477:2016

Trước khi xây phải kiểm tra chất lượng về cường độ chịu ép, chịu uốn, tỷ lệ ngậm nước, kích thước và các đặc điểm mặt ngoài khác.

* **Cốt thép:** Tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1651:2018.

Thép cốt bê tông - Thép vằn : TCVN 1651-2:2018

Thép được chia thành hai loại:

+ AI có $R_a = 2100\text{kg/cm}^2$.

+ AII có $R_a = 2700\text{kg/cm}^2$

Thép trước khi dùng phải được thí nghiệm để xác định cường độ thực tế.

Thép đủ yêu cầu kỹ thuật và được sự đồng ý của chủ Đầu tư mới đưa vào sử dụng.

* **Gạch ốp lát:** Đảm bảo theo tiêu chuẩn TCVN8264:2009; TCVN9377-3:2012.

* **Cửa vách nhôm hệ:** Đảm bảo các yêu cầu thiết kế và TCVN9366:2012 và theo yêu cầu kỹ thuật của thiết kế.

* **Tôn lợp mái:** Đảm bảo theo tiêu chuẩn TCVN8053-2009 và theo thiết kế.

- **Các vật tư khác:** Chỉ sử dụng khi có sự đồng ý của cán bộ giám sát và chủ đầu tư.

b. Máy móc. thiết bị

(Đáp ứng các tiêu chí đã kê khai theo mẫu yêu cầu trên hệ thống)

- Phải phù hợp với thuyết minh biện pháp thi công đã đề xuất trong E-HSĐT

- Di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu. bàn giao

3. Yêu cầu về nhân lực: Ngoài nhân sự chủ chốt nhà thầu phải bố trí theo yêu cầu của Bảng số 02: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt – Chương III của E-HSMT. Nhà thầu phải bố trí thêm các công nhân kỹ thuật khác có tay nghề đảm bảo thi công các kết cấu của công trình theo thiết kế và đảm bảo tiến độ chất lượng;

4. Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công

Nhà thầu phải trình bày đầy đủ biện pháp thi công chi tiết cho các hạng mục theo bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công.

Nhà thầu phải đưa ra phương án thi công phù hợp. Biện pháp thi công phải phù hợp với tiến độ hoàn thành, tính chất kỹ thuật của từng hạng mục công việc, điều kiện thời tiết trong khu vực, điều kiện địa chất công trình, mặt bằng thi công;

Trình tự các bước thi công, công nghệ thi công, công nghệ thi công các công tác cơ bản để công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá thành, an toàn. Biện pháp tổ chức thi công phải được đại diện chủ đầu tư phê duyệt trước khi triển khai thi công (vẽ biểu đồ tiến độ, biện pháp thi công chi tiết theo công trình và biểu đồ tiến độ thi công tổng thể cho toàn bộ gói thầu);

- Trong mọi trường hợp, nhà thầu phải xây dựng biểu tiến độ thi công tổng thể của gói thầu phù hợp với yêu cầu của thực tế

5. Yêu cầu về chất lượng công trình:

Nhà thầu phải có hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo để thực hiện theo đúng quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Trong hồ sơ dự thầu cũng như trong quá trình thi công sau này, nhà thầu phải trình bày cụ thể biện pháp tổ chức thi công, biện pháp đảm bảo kiểm tra chất lượng thi công của mình.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy nổ:

- Tuân thủ triệt để theo các qui định về phòng hỏa, chống sét, bảo vệ môi trường, an toàn lao động mà nhà nước và chính quyền địa phương quy định. Các vật liệu dễ cháy như: Xăng, dầu, gas, nhiên liệu, hóa chất... phải có kho, nơi chứa đựng và phải có sẵn các dụng cụ cứu hỏa: Thùng đựng cát khô, bình bột dập lửa, bể nước... Các kho phải để xa khu dân cư và nơi ở của công nhân.

Nhà thầu phải đưa ra các biện pháp để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công gói thầu.

- Nêu rõ các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ hiện hành

- Xác định các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong thi công và nguyên nhân của nó

- Các biện pháp phòng ngừa nguy cơ cháy nổ

- Tổ chức bộ máy quản lý PCCC tại hiện trường.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

- Nhà thầu phải có biện pháp chống ồn, chống bụi, không gây ô nhiễm cho môi trường xung quang và khu dân cư;

- Vật liệu xây dựng được tập kết từng khu vực riêng lẻ, gọn gàng và hợp lý, vận chuyển ra, vào công trình

- Biển báo, rào chắn công trường tại những vị trí đang thi công. Bố trí nhân sự chuyên trách thực hiện kiểm tra đôn đốc an toàn lao động vệ sinh môi trường khu vực thi công

- Nêu lên các biện pháp vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, chống ồn, chống bụi, các công tác chính không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, làm việc của khu vực lân cận.

- Đề xuất biện pháp xử lý chất thải sinh hoạt và quản lý chất thải trong quá trình thi công

8. Yêu cầu về an toàn lao động:

- Chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả mọi người có mặt trên công trường. thực hiện. bảo vệ công trường (khi công trường còn ở dưới sự kiểm soát của Nhà thầu) và công trình (khi công trình chưa được hoàn thiện hoặc chưa bàn giao cho Bên mời thầu) an toàn

- Đề xuất về An toàn về điện. An toàn về cháy, nổ

- Bảo hiểm, bảo hộ cho công nhân xây dựng.

- Tổ chức tập huấn và học tập cho công nhân trên công trường.

- Liệt kê và phân tích nguyên nhân nguy cơ thiếu an toàn

- Đề xuất biện pháp phòng ngừa, giải pháp khắc phục sự cố

- Nêu rõ chương trình về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho từng công việc, hạng mục công việc, vệ sinh công trường trước khi bàn giao

9. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có); Nhà thầu phải thực hiện công tác bảo hành công trình theo quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu hoặc được nêu trong hợp đồng thi công ký kết (thời gian bảo hành, kế hoạch bảo hành...)

10. Đấu thầu bền vững: Sử dụng vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị được chứng nhận hợp quy theo quy định; biện pháp thi công nhằm hạn chế mức độ xả thải, rác thải, ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực tới mặt bằng, khu vực thi công....

IV. Các bản vẽ

Chủ đầu tư sẽ đính kèm cùng E-HSMT này bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công đầy đủ kèm theo đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định.