

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về dự án và gói thầu

1. Mô tả khái quát về dự án

1.1. Tên dự án: Xây dựng Nhà đa năng, cải tạo các hạng mục phụ trợ và lắp đặt trang thiết bị Trường tiểu học Hợp Đức (đạt chuẩn mức độ 2)

1.2. Chủ đầu tư: Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Nam Đồ Sơn

1.3. Loại cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III

1.3. Địa điểm xây dựng: phường Nam Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

1.4. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách phường Nam Đồ Sơn (Nguồn vốn đầu tư công).

2. Mục tiêu, quy mô, phương án xây dựng

a) Mục tiêu đầu tư xây dựng

Xây dựng Nhà đa năng, cải tạo các hạng mục phụ trợ và lắp đặt trang thiết bị Trường tiểu học Hợp Đức (đạt chuẩn mức độ 2) với đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ phù hợp với quy hoạch và tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu đào tạo cũng như nâng cao chất lượng đào tạo bậc tiểu học trên địa bàn phường Nam Đồ Sơn và các vùng phụ cận.

b) Quy mô đầu tư xây dựng

Xây dựng Nhà đa năng, cải tạo các hạng mục phụ trợ và lắp đặt trang thiết bị Trường tiểu học Hợp Đức trên phần đất hiện trạng có diện tích khoảng 12.734 m². Quy mô xây dựng các hạng mục bao gồm :

- Xây dựng Nhà đa năng có quy mô 1 tầng diện tích 660 m². Tầng 1 bố trí khu sân tập trong nhà có diện tích 405m², khu sân khấu, khu kho chứa đồ, khu vực chuẩn bị. Nhà có kết cấu móng bê tông cốt thép, cột dầm sàn bê tông cốt thép, phần mái sân tập có kết cấu khung thép, mái lợp tôn PU chống nóng. Hoàn thiện hoàn chỉnh đồng bộ toàn bộ nhà, sơn bả, ốp gạch trang trí, hệ thống cửa đi cửa sổ dùng cửa nhôm kính nhôm hệ 55. Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, thu lôi chống sét, hệ thống cấp thoát nước đồng bộ hoàn chỉnh cho toàn bộ khu nhà.

- Cải tạo tường rào xây lại đoạn phía Tây bị hỏng dài 74m và xây mới đoạn tường rào phía Đông giáp sân vận động dài 130m.

- Cải tạo sân trường : lát lại sân trường bằng gạch Terazo 400x400, làm mới nền sân bê tông phía sau nhà lớp học và nhà học chức năng, xây bổ sung thêm bồn cây, nạo vét rãnh thoát nước hiện trạng.

- Cải tạo Nhà lớp học chức năng : lắp đặt điều hòa cho các phòng học, chuyển đổi công năng phòng học, lắp đặt thiết bị, làm mái che cho khu vực sân khấu.

- Cải tạo khối nhà lớp học số 1, 2: thay thế đèn chiếu sáng trong các phòng học.

- Cải tạo khối nhà lớp học số 3: phá dỡ bục giảng các phòng không phù hợp, lát lại nền nhà, thay thế cửa bị hỏng bằng cửa nhôm kính, sơn lại tường trần nhà, cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cấp điện chiếu sáng, chuyển đổi công năng một số phòng.

- Cải tạo nhà bếp có quy mô 1 tầng: cải tạo các hạng mục kiến trúc hoàn thiện của nhà, cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp điện, cấp thoát nước, lắp đặt các thiết bị bếp nấu.

- Cải tạo nhà ăn số 1, số 2, số 3 : nâng nền nhà ăn, cải tạo các hạng mục kiến trúc hoàn thiện của nhà, cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp điện.

- Chi tiết phương án thiết kế công trình tuân thủ theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đính kèm E-HSMT.

3. Thông tin chung về gói thầu:

- Gói thầu số 03: Xây lắp và thiết bị

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 630 ngày

4. Phạm vi công việc gói thầu:

Thi công xây dựng các hạng mục công việc của gói thầu đảm bảo đúng các yêu cầu kỹ thuật tại Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành theo quy định của pháp luật.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày bắt đầu theo quy định của hợp đồng đến khi hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng không vượt quá 630 ngày

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Yêu cầu về quản lý chất lượng:

Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát.

- Nhà thầu nêu bộ máy quản lý tại trụ sở và tại hiện trường (có sơ đồ và thuyết minh cụ thể).

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định của tất cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng; trong đó nêu rõ mô hình, chức năng, nhiệm vụ của các tổ đội, cán bộ chủ chốt;....

- Nhân sự chủ chốt chỉ được thay đổi khi được sự đồng ý của Chủ đầu tư bằng văn bản. Nhân sự thay thế phải có năng lực, kinh nghiệm tối thiểu bằng năng lực, kinh nghiệm của nhân sự bị thay thế.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị

Tất cả các loại vật tư, vật liệu đưa vào thi công và lắp đặt cho công trình phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Yêu cầu phải có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của các loại vật tư, vật liệu. Các thiết bị phục vụ thi công phải là những thiết bị tốt, có công suất phù hợp và được kiểm nghiệm theo định kỳ. Chủng loại vật tư, vật liệu phải tuân thủ theo đúng hồ sơ thiết kế quy định và theo các tiêu chuẩn kỹ

thuật hiện hành, được nghiệm thu và thử nghiệm theo quy phạm quy định.

***) Đối với thiết bị hàng hóa**

Toàn bộ hàng hóa mới 100% và đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT, được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và đảm bảo tối thiểu trong thời gian 12 tháng.

Hàng hóa được lắp đặt, bàn giao, bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tại đơn vị sử dụng. Bên mời thầu có thể tổ chức kiểm tra hàng hóa, phụ kiện và tài liệu kèm theo đúng yêu cầu kỹ thuật trước khi bàn giao hàng hóa.

Nhà thầu cam kết hàng hóa vật tư, thiết bị được cung cấp đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng, phải có văn bản chứng minh tính hợp lệ về kỹ thuật, chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Toàn bộ hàng hoá thiết bị được xác định là trọn gói đến chân công trình (tại địa điểm triển khai như trong địa điểm đã xác định của dự án).

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng khối lượng mời thầu hoặc yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu vật tư, thiết bị hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu tối thiểu.

- Cụm từ “tương đương” được hiểu tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, tính năng sử dụng.

4. Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt

Nhà thầu phải tuân thủ đúng trình tự thi công, lắp đặt theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt từ khi nhận bàn giao mặt bằng đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa và đưa vào sử dụng.

5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ

Tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành về an toàn phòng, chống cháy, nổ trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình.

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường

Nhà thầu phải sử dụng các biện pháp hợp lý để đảm bảo vệ sinh môi trường thi công, đảm bảo qui định vệ sinh môi trường, giao thông đô thị, không làm ảnh hưởng tới hoạt động và sinh hoạt bình thường của các công trình lân cận.

Nhà thầu phải dọn dẹp toàn bộ hệ thống kho bãi công trình, tổng vệ sinh các hạng mục, thu dọn phế thải để hoàn nguyên cảnh quan khu vực trước khi tiến hành nghiệm thu bàn giao công trình.

7. Yêu cầu về an toàn lao động

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm và có các biện pháp đảm bảo an toàn lao động theo quy định trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình.

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công hợp lý, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ cam kết trong HSĐT.

Những thiết bị xe máy đưa vào công trình đều là loại được lựa chọn có công suất

và tính năng phù hợp, chất lượng còn tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

Nhà thầu tùy thuộc vào Biểu đồ tiến độ thi công và biểu đồ sử dụng máy móc thi công mà sử dụng dụng máy móc cho phù hợp. Căn cứ vào mức độ đáp ứng và sự phù hợp sử dụng máy móc trong công tác thi công đó để đánh giá.

Tất cả các chi phí liên quan đến vận hành, bảo dưỡng, khấu hao và dời chuyển các máy móc thi công phải được tính trong giá dự thầu.

IV. Các bản vẽ

Theo file đính kèm E-HSMT.