

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

1.1. Tên dự án: Cải tạo nâng cấp đường giao thông thôn Chuẩn Thừng (Đoạn từ QL17B đến chùa Chuẩn Thừng).

1.2. Tên gói thầu: Gói thầu số 10: Thi công xây dựng + Đảm bảo an toàn thi công.

1.3. Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND xã An Thành.

1.4. Địa điểm xây dựng: Xã An Thành, TP Hải Phòng.

1.5. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác.

1.6. Mục tiêu đầu tư:

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Chuẩn Thừng (Đoạn từ QL17B đến chùa Chuẩn Thừng) nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất của bà con nhân dân trong thôn được thuận tiện. Công trình sau khi sửa chữa sẽ mang lại bộ mặt mới khang trang đồng bộ với các công trình lân cận.

1.7. Quy mô xây dựng:

1.7.3.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu: Đường phố nội bộ. Vận tốc thiết kế:  $V = 30$  km/h. Cường độ mặt đường  $E_{yc} \geq 120$  Mpa, mặt đường cao cao A1 (bê tông nhựa chặt).

1.7.3.2. Bình đồ tuyến:

1.7.3.3. Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu: Đường phố nội bộ. Vận tốc thiết kế:  $V = 30$  km/h. Cường độ mặt đường  $E_{yc} \geq 120$  Mpa, mặt đường cao cao A1 (bê tông nhựa chặt).

1.7.3.4. Bình đồ tuyến:

- Điểm đầu tuyến: Cọc N1 giao với QL17B (Km0+00m).

- Điểm cuối: Cọc 35 chùa thôn Chuẩn Thừng ( Km0+849,79m).

- Chiều dài tuyến  $L = 849,79$ m. Tim tuyến thiết kế bám theo tim cũ thiết kế vượt nổi êm thuận với các đường rẽ, các vị trí giao cắt với các tuyến đường hiện trạng.

1.7.3.5. Cao độ mặt đường: Trên cơ sở cao độ mặt đường hiện tại, cao độ các tuyến giao cắt hai bên tuyến. Cao độ tim tuyến thiết kế từ (+)1,98m đến (+)2,76m, độ dốc thiết kế 0% đến 0,32%.

1.7.3.6. Quy mô mặt cắt ngang:

Đoạn từ cọc N1 (Km0+00) đến cọc D19 (Km0+619.97m) mở rộng sang hai bên đảm bảo  $B_m = 7,5$ m. Đoạn từ cọc TD2 (Km0+628.48m) đến cọc 35 (Km0+849.79m) mở rộng sang hai bên đảm bảo  $B_m = 5,5$ m. Lắp đặt block hè phố hai bên tuyến. Dốc ngang mặt đường 2 mái 2%.

1.7.3.7. Kết cấu mặt đường

a. Mặt đường mở rộng:

- Bê tông nhựa chặt (BTNC 16) dày 7cm.
- Tưới nhựa thấm bám (T/chuẩn nhựa 1.0Kg/m<sup>2</sup>).
- Cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm.
- Cấp phối đá dăm loại 2 dày 22cm.
- Đất đồi đầm chặt K98 dày 30 cm.
- Đất đồi đầm chặt K95 dày tối thiểu 30cm.

b. Kết cấu trên mặt đường cũ:

- Bê tông nhựa chặt (BTNC C16) dày 7cm
- Bù vênh mặt đường cũ bằng BTNC C16.
- Tưới nhựa dính bám(T/chuẩn nhựa 0,5Kg/m<sup>2</sup>).

1.7.3.8. Bloc hè phố, rãnh tam giác:

a. Bloc hè phố:

- Viên bloc (dạng vát): Bằng bê tông M500 đá 1x2, kích thước 12,5 x 30 x 100cm, đặt trên lớp vữa xi măng M75 dày 2cm, móng bằng bê tông M150, đá 1x2 dày 10cm. Đinh BLock cao hơn mép nhựa hoàn thiện 10 cm.

b. Rãnh tam giác: Bằng tấm đan bê tông M500 đá 1x2, kích thước 25 x 5 x 50cm, đệm VXM dày 2cm. Rãnh tam giác rộng 25cm, dốc ngang 10%.

1.7.3.9. Tường kê xây gạch: Xây tường kê bên phải tuyến bằng gạch block bê tông VXM 75# từ cọc 32-8m đến vị trí cọc 34.

1.7.3.10. Hệ thống thoát nước:

Xây mới hệ thống mương thủy lợi B800 phía bên phải tuyến bằng gạch block bê tông VXM 75# từ cọc 1A +6,5m (đầu nối hệ thống thoát nước đường QL17B) đến vị trí cọc P3-1.3m (đầu nối với mương xây B800 hiện trạng).

Thiết kế hệ thống thoát nước mưa nằm trong lòng đường bằng hệ thống rãnh dọc B400 đặt dưới lòng đường phía bên trái đoạn từ cọc 1A+6,5m(Km0+9,7m) đến cọc P3 (Km0+741.59m), hệ thống cống ngang dùng ống HDPE D400 gân xoắn 2 vách thu nước từ hệ thống rãnh B400 bên trái thoát qua hệ thống mương xây B800 bên phải tuyến (20 vị trí, khoảng cách trung bình 40m/vị trí).

Xây mới 03 cống hộp B800 thay thế cống tại các vị trí cống ngang tại cọc D3(Km0+123,51m);cọc7+11,9m(Km0+171.9m); cọc D8-1.0m (Km0+327.64m) đã bị xuống cấp. Tại vị trí cống bản cọc P3-1.3m (Km0+740.29m) tiến hành xây coi tường thân rãnh và lắp đặt tấm bản BTCT BxHxL=100x100x15 cm.Bố trí hèm phai điều tiết nước tại các vị trí cống xây mới.

Xây mới 02 hố ga, hố ga thu nước tại vị trí cọc 34+0,3m(Km 0+835.86m) đầu nối với hố ga thoát nước tại vị trí cọc 35-1,7m (Km0+ 748.09m) qua hệ thống cống dọc HDPE gân xoắn 2 vách.

Đào trả mương đất hiện trạng từ cọc 32-8m đến cọc 34.

1.7.3.11. Phòng hộ báo hiệu: Cắm hệ thống biển báo hiệu, sơn mặt đường, gờ, gờ giảm tốc...theo Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN

41:2024/BGTVT; TCCS 34:2020/TCĐBVN Giờ giảm tốc, gờ giảm tốc trên đường bộ - Yêu cầu thiết kế.

2. Thời hạn hoàn thành: 120 ngày.

## II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Thời gian từ khi khởi công công trình đến khi hoàn thành công trình là 120 ngày.

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.

STT	Hạng mục công trình	Ngày bắt đầu	Ngày hoàn thành
1			
2			
3			
...			

## III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

**1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:** Áp dụng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành

### 2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;

- Tổ chức kỹ thuật thi công: Nhà thầu phải cử người có đủ năng lực và kinh nghiệm theo đề xuất trong HSDT thường xuyên có mặt tại công trường để quản lý và điều hành thi công công trình đúng yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế và các quy trình, quy phạm hiện hành.

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về kỹ thuật và giải pháp thi công của mình nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ và đúng đắn các yêu cầu kỹ thuật quy định và chỉ dẫn của cán bộ giám sát.

- Trong quá trình thi công nhà thầu phải thường xuyên theo dõi và kiểm tra chất lượng thi công. Tất cả các công tác theo dõi và kiểm tra chất lượng tại hiện trường của Nhà thầu phải ghi chép vào sổ nhật kí thi công. Đối với các tài liệu cơ bản, tài liệu thí nghiệm, biên bản nghiệm thu... Nhà thầu phải lập thành hồ sơ lưu giữ cả ở công trường lẫn văn phòng của Nhà thầu để cán bộ giám sát, Chủ đầu tư và bất kỳ người nào khác được Chủ đầu tư ủy quyền có thể tham khảo và xem xét vào bất kỳ thời gian nào.

- Cán bộ giám sát hoặc Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu xử lý, phá bỏ hoặc thi công lại các hạng mục công việc mà kết quả kiểm tra cho thấy không đảm bảo chất lượng theo đúng các yêu cầu kỹ thuật quy định. Trong trường hợp

như vậy Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc thi công lại, giám sát, thí nghiệm và các chi phí khác phát sinh từ việc thi công lại của Nhà thầu.

- Quy định kỹ thuật cần yêu cầu rằng tất cả hàng hóa và vật tư được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu trừ khi được quy định khác đi trong hợp đồng

\* Yêu cầu cụ thể:

Nhà thầu thuyết minh giải pháp kỹ thuật thi công theo nguyên tắc tuân thủ các Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) và các quy định chuyên ngành khác áp dụng cho thi công các hạng mục công trình thuộc gói thầu.

Tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và các quy định hiện hành;

Gói thầu bao gồm nhiều hạng mục công trình có tính chất, quy mô khác nhau. Việc thuyết minh giải pháp kỹ thuật thi công phải được tách riêng theo từng hạng mục, phù hợp với cấp, loại công trình và tiêu chuẩn áp dụng phù hợp với hạng mục công trình đó.

Thuyết minh biện pháp kỹ thuật thi công của nhà thầu phải được căn cứ vào máy móc, thiết bị, công nghệ mà nhà thầu đang dự kiến áp dụng để thi công gói thầu; các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng hiện hành và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.

Thiết bị thi công dự kiến để thi công công trình phải bảo đảm hoạt động tốt, an toàn, đáp ứng các điều kiện hoạt động, vận hành, lưu thông trên công trường. Tuyệt đối không được sử dụng các máy móc, thiết bị không đủ điều kiện hoạt động, vận hành theo quy định để dự kiến sử dụng để thi công cho công trình.

### **3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);**

#### **3.1 Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư**

- Vật liệu phải đạt các yêu cầu chung theo các quy định hiện hành
- Máy móc, thiết bị phải đạt tiêu chuẩn an toàn theo quy định.

#### ***Yêu cầu đối với vật tư, vật liệu thi công***

##### **Bảng liệt kê chi tiết chủng loại vật liệu sử dụng thi công công trình**

<b>STT</b>	<b>Tên, nhãn hiệu vật tư</b>	<b>Xuất xứ</b>	<b>Quy cách, thông số kỹ thuật</b>	<b>Tiêu chuẩn</b>
1	Xi măng PCB40			

STT	Tên, nhãn hiệu vật tư	Xuất xứ	Quy cách, thông số kỹ thuật	Tiêu chuẩn
2	Cát xây dựng các loại			
3	Đá xây dựng các loại			
4	Thép xây dựng các loại			
5	Gạch bê tông			
6	Nhựa đường			
7	Bê tông nhựa chặt			
8	Cấp phối đá dăm loại I, II			
9	Sơn dẻo nhiệt			
10	Cống hộp bê tông			
11	Ống nhựa HDPE			
12	Cột, biển báo giao thông			
13	Và một số vật liệu khác theo hồ sơ thiết kế			

- Nhà thầu phải lập bảng kê vật liệu chính dự thầu đạt yêu cầu mẫu trên, lưu ý phải ghi rõ, tên thương hiệu cụ thể của 1 loại vật liệu, thông số kỹ thuật của vật liệu đó và Tiêu chuẩn thí nghiệm, kiểm tra theo TCVN hiện hành, không được ghi nhiều loại hoặc ghi tương đương.

- Trong quá trình thi công, nhà thầu không được tùy tiện đưa các loại vật tư, thiết bị không đúng quy định hồ sơ thiết kế được duyệt, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu,...

- Vật tư đưa vào công trường phải có hóa đơn, chứng từ chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận về chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất và kết quả thí nghiệm do các phòng thí nghiệm hợp chuẩn thực hiện.

- Trường hợp có sự thay đổi chủng loại vật tư, thiết bị thì nhà thầu phải xin phép Chủ đầu tư trước khi thực hiện. Sau khi được phép thay đổi thì nhà thầu phải đưa mẫu cho Chủ đầu tư duyệt trước hoặc tùy loại vật tư cần phải thử mẫu (việc thử mẫu phải được thực hiện bởi một đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập, có chức năng thực hiện theo quy định và phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư) thì phải đưa kết quả thử mẫu cho chủ đầu tư để chủ đầu tư quyết định, chi phí thử mẫu do nhà thầu chi trả.

#### **4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:**

- Nhà thầu phải tuân thủ trình tự thi công lắp đặt từng hạng mục công việc của công trình phù hợp với thiết kế Bản vẽ thi công, bảo đảm an toàn trong quá trình Thi công xây dựng

- Trong bảng tiến độ thi công chi tiết do nhà thầu lập, phải bảo đảm trình tự thi công theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

**5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có) nhà thầu phải có thuyết minh:**

- Nhà thầu phải có biện pháp phòng chống cháy nổ đối với kho bãi chứa vật tư, máy móc, thiết bị thi công. Cử cán bộ thường trực bảo đảm công tác an toàn, phòng chống cháy nổ. Bố trí các thiết bị chữa cháy như: thùng cát, bể nước cứu hỏa, máy bơm cứu hỏa, bình xịt khí CO<sub>2</sub>, có biển chỉ dẫn tiêu lệnh an toàn phòng cháy chữa cháy đặt ở những vị trí dễ nhìn thấy, dễ quan sát...

- Nhà thầu phải thuyết minh biện pháp hợp lý khả thi và phù hợp với pháp luật chuyên ngành các biện pháp phòng chống cháy nổ đối với các công đoạn công việc trong quá trình thi công xây dựng công trình.

- Nhà thầu phải đề xuất phương án xử lý khi có xảy ra tình huống cháy nổ trên công trường.

### **6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường nhà thầu phải có thuyết minh:**

Nhà thầu phải có thuyết minh đảm bảo vệ sinh môi trường trên công trường và trong công tác chuyên chở vật liệu đặc biệt là công tác xử lý rác thải và vận chuyển rác thải theo quy định.

- Đối với khu vực lán trại phải có hệ thống cấp, thoát nước sinh hoạt; hệ thống hầm tự hoại để xử lý các nước thải, chất thải sinh hoạt của công nhân thi công công trình.

- Đối với môi trường khu vực công trình thi công, phải có hệ thống tưới nước hạn chế khói bụi của phương tiện vận chuyển trên công trường.

- Đối với kho bãi chứa vật liệu: những vật liệu là chất lỏng, chất khí có ảnh hưởng nhiều đến môi trường xung quanh phải có biện pháp bảo vệ bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường.

- Nhà thầu phải có thuyết minh biện pháp xử lý chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình hợp lý, khả thi và đúng quy định của pháp luật về đảm bảo vệ sinh môi trường trong xây dựng.

- Nhà thầu phải thuyết minh biện pháp cụ thể, hợp lý khả thi hạn chế tiếng ồn trong thi công xây dựng công trình nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

### **7. Yêu cầu về an toàn lao động nhà thầu phải có thuyết minh:**

- Đối với công nhân trên công trường phải có trang bị bảo hộ lao động. Cán bộ công nhân trên công trường phải được tập huấn an toàn lao động.

- Đối với các công việc thi công trên cao nhà thầu phải có thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn khi thi công trên cao hợp lý, khả thi phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định hiện hành của pháp luật liên quan.

- Đối với máy móc thiết bị thi công trên công trường phải có biện pháp bảo đảm an toàn máy móc, thiết bị...

- Nhà thầu phải Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động.

- Nhà thầu phải thuyết minh cụ thể, hợp lý khả thi Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công.

- Nhà thầu phải thuyết minh Bảo đảm an ninh công trường, quản lý nhân sự, thiết bị.

### **8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:**

- Nhà thầu có thể thuê mướn nhân công, thiết bị tại địa phương trong quá trình thi công tuy nhiên nhà thầu phải có đội ngũ công nhân thường trực có tay nghề và lực lượng xe máy thiết bị cần thiết đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT để đảm bảo tiến độ thi công.

- Máy móc thiết bị xây dựng công trình: Máy móc thiết bị thi công chủ yếu phải đáp ứng đủ số lượng, chủng loại, tính năng kỹ thuật của thiết bị theo yêu cầu tổ chức thi công công trình theo quy định.

### **9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:**

Nhà thầu phải có thuyết minh biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục để đảm bảo tiến độ và tính hợp lý trong quá trình sử dụng nhân lực, vật lực trên công trường.

### **10. Yêu cầu thuyết minh về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:**

- Nhà thầu thi công phải có bản thuyết minh các biện pháp bảo đảm chất lượng thi công và phương pháp kiểm tra chất lượng thi công cụ thể, rõ ràng.

- Quản lý chất lượng vật tư: Tiếp nhận, lưu kho, bảo quản.

- Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công.

- Công tác cung cấp mẫu vật tư, kết quả kiểm nghiệm, bảo dưỡng, nghiệm thu.

- Bảo đảm công tác sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình khi hoàn thành.

#### **IV. Các bản vẽ**

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

<b>STT</b>	<b>Ký hiệu</b>	<b>Tên bản vẽ</b>	<b>Phiên bản/ngày phát hành</b>
1			
2			
...			

*(Ghi chú: Chủ đầu tư đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống).*