

CHƯƠNG V

YÊU CẦU KỸ THUẬT (BỔ SUNG)

Gói thầu 01: Xây dựng, cung cấp lắp đặt VTTB

Dự án Trạm biến áp 110kV Thủ Thiêm nội cấp

Chủ đầu tư chỉ thanh toán theo thực tế đối với khối lượng cọc bê tông dùng để thi công xây dựng công trình, trong đó khối lượng cọc đại trà được nghiệm thu thanh toán là toàn bộ chiều dài cọc ép vào đất và ngàm vào đài móng theo thực tế tại hiện trường, nhà thầu chịu trách nhiệm tự tính toán việc sản xuất, tổ hợp đoạn cọc đáp ứng theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Riêng đối với cọc thử, nhà thầu thực hiện sản xuất xuất và ép cọc theo đúng hồ sơ TKBVTC được duyệt