KHÓA ĐỠ DÂY CHỐNG SÉT



BẢNG KÊ PHỤ KIỆN KHÓA ĐỠ DÂY CHỐNG SÉT

SỐ TT	TÊN GỌI	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	MÓC TREO CHỮ U	Cái	2	**TẤT CẢ CÁC PHỤ KIỆN TRONG CHUỖI ĐỠ CÓ TẢI TRỌNG PHÁ HỦY MIN = 70KN.**
2	VÒNG TREO ĐẦU TRÒN	Cái	1	
3	MẮT NỐI ĐƠN	Cái	1	
4	KHÓA ĐỠ DÂY CHỐNG SÉT	Cái	1	

KHÓA NÉO DÂY CHỐNG SÉT



BẢNG KÊ PHỤ KIỆN KHÓA NÉO DÂY CHỐNG SÉT

SỐ TT	TÊN GỌI	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	MÓC TREO CHỮ U	Cái	2	**TẤT CẢ CÁC PHỤ KIỆN TRONG CHUỖI NÉO CÓ TẢI TRỌNG PHÁ HỦY MIN = 120KN.**
2	MẮT NỐI TRUNG GIAN	Cái	1	
3	KHOÁ NÉO DÂY CHỐNG SÉT	Cái	1	

GHI CHÚ

- PHỤ KIỆN VÀ CÁCH ĐIỆN SẼ ĐƯỢC CHÍNH XÁC LẠI KHI CÓ NHÀ THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ.

Ghi chú:

PK-CT- 01

Sửa đổi:

Stt	Ngày	
1	---	Khởi tạo
2	---	Chỉnh sửa

Chủ đầu tư:

EVNHANOI

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN TÂY

Dự án:

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẤP ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP LỘ 373, 374, 478, 469, 371, 376E10.6

Giai đoạn thực hiện:

LẬP BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tư vấn thiết kế:

EVN HANOI HANOI ESC

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC HÀ NỘI

Địa chỉ: 100 Trần Phú - Phường Hà Đông - TP Hà Nội

Phó giám đốc:	NGUYỄN NHẬT LINH
Chủ nhiệm đề án:	NGUYỄN NAM THANH
Chủ trì thiết kế điện:	BÙI ĐỨC DUY
Chủ trì xây dựng:	LÊ TIẾN THANH

Hạng mục:

Tên bản vẽ:

KHÓA ĐỠ, NÉO DÂY CHỐNG SÉT TK (35-50) VÀ PHỤ KIỆN

Năm: 2025	Tỉ lệ:
Số hiệu bản vẽ:	**BVCT - 35**